

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE - ŚCIANKI G-K			
1.1		Roboty montażowe i demontażowe			
1	KNR AT-12 d.1. 0103-02 1	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych zwykłych gr. 12,5mm na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01 16.31	m ² m ²	 16.31	 RAZEM 16.31
2	KNR AT-12 d.1. 0109-01 1 analogia	Montaż profili stalowych UA75 w otworach drzwiowych w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych 29.71	m ² m ²	 29.71	 RAZEM 29.71
3	KNR AT-12 d.1. 0102-03 1	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych zwykłych gr. 12,5mm na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 100-01 30.36	m ² m ²	 30.36	 RAZEM 30.36
2		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
2.1		Instalacja oświetlenia			
4	KNNR 9 d.2. 0501-06 1	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem - oprawy do odzysku 6	szt. szt.	 6.00	 RAZEM 6.00
5	KNNR 5 d.2. 1207-01 1	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 38	m m	 38.00	 RAZEM 38.00
6	KNNR 5 d.2. 1207-03 1	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie 66.5	m m	 66.50	 RAZEM 66.50
7	KNNR 5 d.2. 0301-11 1	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany pod osprzęt jednokrotny 16	szt. szt.	 16.00	 RAZEM 16.00
8	KNNR 5 d.2. 0205-04 1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - przewód kabelkowy YDYzo 3x1,5 mm ² 750V 104.5	m m	 104.50	 RAZEM 104.50
9	KNNR 5 d.2. 1208-01 1	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 104.5	m m	 104.50	 RAZEM 104.50
10	KNNR-W 9 d.2. 0406-01 1	Wykonanie przełączeń obwodów w puszkach instalacyjnych o przekroju pojedynczych żył do 2,5 mm ² 16	kpl. kpl.	 16.00	 RAZEM 16.00
11	KNR 5-08 d.2. 0820-01 1 analogia	Mycie, czyszczenie i przegląd opraw oświetleniowych świetłówkowych przeznaczonych do dalszej eksploatacji 6	szt. szt.	 6.00	 RAZEM 6.00
12	KNNR 5 d.2. 0502-04 1	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 4x40 W - oprawy 4x18W z odzysku 6	kpl. kpl.	 6.00	 RAZEM 6.00
13	KNNR 5 d.2. 0502-04 1	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 4x40 W 14	kpl. kpl.	 14.00	 RAZEM 14.00
2.2		Instalacja gniazd wtyczkowych			
14	KNNR 9 d.2. 0402-05 2	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych - gniazda do odzysku	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Pom. nr 500 gniazda 2P+Z w obudowie n/t <przełożenie instalacji> 3+2	szt.	5.00	
		Pom. nr 400 gniazda 2P+Z w obudowie n/t <przełożenie instalacji> 3+2	szt.	5.00	
				RAZEM	10.00
15	KNNR 5 d.2. 0301-02 2	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglany	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
16	KNNR 5 d.2. 0303-01 2 analogia	Montaż puszki natynkowej wielokrotnej do osprzętu instalacyjnego - puszka z odzysku	szt.		
		14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
17	KNNR 9 d.2. 0305-01 2 analogia	Przełożenie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w korytkach i listwach instalacyjnych - materiał z odzysku	m		
		75	m	75.00	
				RAZEM	75.00
18	KNNR 5 d.2. 0308-02 2	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - gniazda z odzysku	szt.		
		Pom. nr 500 <przełożenie instalacji> 3+2	szt.	5.00	
		Pom. nr 400 <przełożenie instalacji> 3+2	szt.	5.00	
				RAZEM	10.00
19	KNNR-W 9 d.2. 0309-07 2	Demontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW przykręcanych do podłoża	m		
		39.20	m	39.20	
				RAZEM	39.20
20	KNNR 5 d.2. 0301-03 2	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
21	KNNR 5 d.2. 0304-03 2	Puszka instalacyjna n/t PIP	szt.		
		j.w. 4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
22	KNNR 5 d.2. 0110-05 2	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu - listwa elektroinstalacyjna PCW o wym. 20x17mm	m		
		30.90	m	30.90	
				RAZEM	30.90
3		ROBOTY BUDOWLANE			
3.1		Tynki, gładzie gipsowe			
23	KNR 4-01 d.3. 0349-02 1	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		34.70	m ³	34.70	
				RAZEM	34.70
24	KNR 4-01 d.3. 0705-01 1	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu	m		
		12	m	12.00	
				RAZEM	12.00
25	KNR 4-01 d.3. 0708-01 1	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		16	m	16.00	
				RAZEM	16.00
26	KNR 4-01 d.3. 0705-07 1	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		104.50	m	104.50	
				RAZEM	104.50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNR 4-01 d.3. 0707-03 1	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegiel lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. 24	szt. szt.	24.00	
				RAZEM	24.00
28	KNR 4-01 d.3. 0701-03 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 34.17	m ² m ²	34.17	
				RAZEM	34.17
29	KNR 2-02 d.3. 0803-03 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 34.17	m ² m ²	34.17	
				RAZEM	34.17
30	ZKNR C-2 d.3. 0603-03 1	Gruntowanie przygotowanego podłoża - ściany i sufity Pod gładzie gipsowe j.n. 167.11+394.55	m ² m ²	561.66	
				RAZEM	561.66
31	KNR 2-02 d.3. 0815-06 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach 45	m ² m ²	45.00	
				RAZEM	45.00
32	KNR 2-02 d.3. 0815-02 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gips.-karton. 66.79	m ² m ²	66.79	
				RAZEM	66.79
33	KNR 2-02 d.3. 0815-04 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 34.17	m ² m ²	34.17	
				RAZEM	34.17
34	KNR-W 4-01 d.3. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 167.11	m ² m ²	167.11	
				RAZEM	167.11
35	KNR 4-01 d.3. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 394.55	m ² m ²	394.55	
				RAZEM	394.55
3.2		Stolarka			
36	KNR-W 4-01 d.3. 0353-07 2	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian szkieletowych 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
37	KNR 2 d.3. 1103-01 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - skrzydła drzwi o wym. w świetle 90x200cm fornirowane, fabrycznie wykończone, dostosowane do ościeżnic istniejących (z odzysku) 3.2	m ² m ²	3.20	
				RAZEM	3.20
38	KNR 2 d.3. 1104-02 2	Montaż ościeżnic drewnianych - ościeżnice drzwi o wym. w świetle 90x200cm fornirowane, fabrycznie wykończone, dostosowane do ościeżnic istniejących 3.2	m ² m ²	3.20	
				RAZEM	3.20
39	KNR-W 2-02 d.3. 1036-05 2 analogia	Montaż ościeżnic drewnianych - elementy wykończenia - ćwierćwałek dębowy 20	m m	20.00	
				RAZEM	20.00
40	KNR-W 2-02 d.3. 1036-06 2 analogia	Montaż ościeżnic drewnianych - elementy wykończenia - opaska dębowa fabrycznie wykończona (z odzysku) 20	m m	20.00	
				RAZEM	20.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
41	KNR 4-01 d.3. 0920-20 2	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami - klamka metalowa z sztyldem dostosowana do istniejących (z odzysku)	szt.		
		j.w. 2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
42	KNR 4-01 d.3. 0920-32 2 analogia	Montaż wkładek patentowych (z odzysku)	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
43	KNR 2-02 d.3. 1017-01 2	Skrzydła drzwiowe dźwiękochłonne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone z kompletem opasek, ćwierćwałków, klamek, zamków.	m ²		
		1.8	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
3.3		Posadzki			
44	KNR 4-01 d.3. 0818-05 3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		60.02+5.4	m ²	65.42	
				RAZEM	65.42
45	KNR 4-04 d.3. 0301-01 3	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm	m ³		
		25.56	m ³	25.56	
				RAZEM	25.56
46	KNR 2-02 d.3. 1102-02 3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		84.87	m ²	84.87	
				RAZEM	84.87
47	KNR 4-01 d.3. 0804-01 3	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
		18	miejsc.	18.00	
				RAZEM	18.00
48	KNR-W 2-02 d.3. 1105-01 3	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		25.56+60.02	m ²	85.58	
				RAZEM	85.58
49	KNR-W 2-02 d.3. 1105-03 3	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		85.56	m ²	85.56	
				RAZEM	85.56
50	KNR-W 2-02 d.3. 1123-03 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki dywanowe	m ²		
		62.52	m ²	62.52	
				RAZEM	62.52
51	KNR-W 4-01 d.3. 0817-05 3	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
		87	m	87.00	
				RAZEM	87.00
52	KNR 7 d.3. 0507-04 3	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
53	KNR-W 2-02 d.3. 1122-02 3	Posadzki z paneli laminowanych	m ²		
		25.05	m ²	25.05	
				RAZEM	25.05
54	KNR 4-04 d.3. 1101-03 3	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³		
		14	m ³	14.00	
				RAZEM	14.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 25 14	m ³		
d.3.	1101-05		m ³	14.00	
3				RAZEM	14.00
56	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien 36	m ²		
d.3.	1215-05		m ²	36.00	
3				RAZEM	36.00
57	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią 167.11	m ²		
d.3.	1216-01		m ²	167.11	
3				RAZEM	167.11
58	KNR 7-24	Przeniesienie klimatyzatora 2	kpl.		
d.3.	0239-03		kpl.	2.00	
3	(analogia)			RAZEM	2.00
59	KNR 7-08	Przeniesienie sterownika od klimatyzatora 3	ukl.		
d.3.	0301-02		ukl.	3.00	
3	(analogia)			RAZEM	3.00
60	KNR 5-08	Przeniesienie głośników DSO 2	szt.		
d.3.	0403-01		szt.	2.00	
3	(analogia)			RAZEM	2.00
61	kalkulacja	Dostawa i montaż urządzeń chłodniczych -split Toshiba do pom 405/A 1	szt.		
d.3.	własna		szt.	1.00	
3				RAZEM	1.00