

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wymiana opraw świetłkowych na oprawy typu LED</b>					
1		<b>Klatka schodowa - norma 200 lux</b>			
1	KNNR-W 9	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych 4x40W - analogia - korytarz wej-	szt.		
d.1	0501-03	ście tył - norma 200lux - oprawa 60cmx60cm n/t	szt.	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		<b>Piwnica</b>			
2	KNNR-W 9	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych 3x40W - analogia - oświetlenie	szt.		
d.2	0501-02	ogólne - pom. gospodarczenr 1 - norma 300lux - plafon	szt.	5.000	
		5			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
3		<b>Parter</b>			
3	KNNR-W 9	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych 4x40W - analogia - korytarz wej-	szt.		
d.3	0501-03	ście tył - norma 200lux - oprawa 60cmx60cm n/t	szt.	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNNR-W 9	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych 4x40W - analogia - korytarz 200	szt.		
d.3	0501-03	lux - oprawa 60cm*60cm n/t	szt.	4.000	
		4			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5	KNNR-W 9	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych 3x40W - analogia -WC- norma	szt.		
d.3	0501-02	300lux - oprawa plafon	szt.	2.000	
		2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	KNNR-W 9	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych 4x40W - analogia - pok. nr 13 -	szt.		
d.3	0501-03	norma 500lux - oprawa 60cm*60cm n/t	szt.	3.000	
		3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
7	KNNR-W 9	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych 4x40W - analogia - pok. nr 14 -	szt.		
d.3	0501-03	norma 500lux - oprawa 60cm*60cm n/t	szt.	4.000	
		4			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
8	KNNR-W 9	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych 4x40W - analogia - pok. nr 15 -	szt.		
d.3	0501-03	norma 500lux - oprawa 60cm*60cm n/t	szt.	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNNR-W 9	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych 4x40W - analogia - pok. nr 16 -	szt.		
d.3	0501-03	norma 500lux - oprawa 60cm*60cm n/t	szt.	2.000	
		2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	KNNR-W 9	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych 4x40W - analogia - pok. 16a -	szt.		
d.3	0501-03	norma 500lux - oprawa 60cm*60cm n/t	szt.	2.000	
		2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	KNNR-W 9	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych 4x40W-analogia - pok. 18 -nor-	szt.		
d.3	0501-03	ma 500lux - oprawa 60cm*60cm n/t	szt.	2.000	
		2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	KNNR-W 9	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych 4x40W - analogia - pok. 19 -	szt.		
d.3	0501-03	norma 500lux - oprawa 60cm*60cm n/t	szt.	3.000	
		3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
13	KNNR-W 9	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych 4x40W-analogia - pok. 20 -nor-	szt.		
d.3	0501-03	ma 500lux - oprawa 60cm*60cm n/t	szt.	2.000	
		2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	KNNR-W 9	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych 4x40W- analogia - pok. 21 -nor-	szt.		
d.3	0501-03	ma 500lux - oprawa 60cm*60cm n/t	szt.	3.000	
		3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
15	KNNR-W 9	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych 4x40W - analogia - pok. 22 -	szt.		
d.3	0501-03	norma 500lux - oprawa 60cm*60cm n/t	szt.	3.000	
		3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
16	KNNR-W 9	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych 4x40W - analogia - pok. 23 -	szt.		
d.3	0501-03	norma 500lux - oprawa 60cm*60cm n/t	szt.	2.000	
		2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17	KNNR-W 9	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych 3x40W - analogia - korytarz na	szt.		
d.3	0501-02	wejściu - norma 200lux - plafon	szt.	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4		<b>I Piętro</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR-W 9 d.4 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych 4x40W - analogia - pok. nr 1 - norma 500lux - oprawa 60cmx60cm n/t 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
19	KNNR-W 9 d.4 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych 4x40W - analogia - pok. 2 - norma 500lux - oprawa 60cmx60cm n/t 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
20	KNNR-W 9 d.4 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych 4x40W - analogia - pok. nr 3 - norma 500lux - oprawa 60cmx60cm n/t 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
21	KNNR-W 9 d.4 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych 4x40W - analogia - pok. nr 4 - norma 500lux - oprawa 60cmx60cm n/t 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
22	KNNR-W 9 d.4 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych 4x40W - analogia - pok. nr 6 - norma 500lux - oprawa 60cmx60cm n/t 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
23	KNNR-W 9 d.4 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych 4x40W - analogia - pok. 10 - norma 500lux - oprawa 60cmx60cm n/t 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
24	KNNR-W 9 d.4 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych 4x40W - analogia - pok. 11 - norma 500lux - oprawa 60cmx60cm n/t 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
25	KNNR-W 9 d.4 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych 4x40W - analogia - pok. 12 - norma 500lux - oprawa 60cmx60cm n/t 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNNR-W 9 d.4 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych 4x40W - analogia - pok. 12a - norma 500lux - oprawa 60cmx60cm n/t 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
27	KNNR-W 9 d.4 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych 4x40W - analogia - strefa ochronna - norma 500lux - oprawa 60cmx60cm n/t 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KNNR-W 9 d.4 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych 4x40W - analogia - korytarz - norma 200lux - oprawa 60cmx60cm n/t 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
29	KNNR-W 9 d.4 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych 4x40W - analogia - pok. nr 7 - norma 500lux - oprawa 60cmx60cm n/t 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
30	KNNR-W 9 d.4 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych 3x40W - analogia -WC - norma 300lux - oprawa plafon 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>5</b>		<b>II piętro</b>			
31	KNNR-W 9 d.5 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych 3x40W - analogia - klatka schodowa - norma 200lux - oprawa plafon 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNNR-W 9 d.5 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych 3x40W - analogia - magazyn - norma 300lux - oprawa plafon 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
33	KNNR-W 9 d.5 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych do 3x40W - analogia - Archiwum nr 1 - norma 500 lux - oprawa hermetyczna LED 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
34	KNNR-W 9 d.5 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłkowych do 3x40W - analogia - Archiwum nr 2 - norma 500 lux - oprawa hermetyczna LED 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>6</b>		<b>Prace pomocnicze</b>			
35	KNNR 5 d.6 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu 87	m m	 87.000	 87.000
				<b>RAZEM</b>	<b>87.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNNR 5 d.6 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		114	m	114.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.000</b>
37	KNNR-W 9 d.6 111-05	Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - miejsca po obsadzonym osprzęcie elektrycznym	szt.		
		23	szt.	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
38	KNNR-W 4-03 d.6 1009-05	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu betonowym	otw.		
		380	otw.	380.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>380.000</b>
39	KNNR 5 d.6 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
		14	szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
40	KNNR 5 d.6 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		84	szt.żył	84.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>
41	KNNR-W 9 d.6 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt		
		1	punkt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42	KNNR-W 9 d.6 1201-03	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu	punkt		
		380	punkt	380.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>380.000</b>
43	NNRNKB d.6 202 1520-03	Zamalowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków wewnętrznych na sufitach - analogia	m <sup>2</sup>		
		18	m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
44	KNNR 5 d.6 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45	KNNR 5 d.6 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
		4	prób.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
46	KNNR 5 d.6 1304-01	Badania i pomiary instalacji uzimlejającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
47	KNNR 5 d.6 1304-02	Badania i pomiary instalacji uzimlejającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		94	szt.	94.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.000</b>
48	KNNR 5 d.6 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
49	KNNR 5 d.6 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		94	pomiar	94.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.000</b>
50	d.6 analiza indywidualna	Inwentaryzacja oświetlenia	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
51	d.6 analiza indywidualna	Utylizacja opraw	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>