

„Bieżące utrzymanie i konserwacja dróg leśnych Nadleśnictwa Brzeg w roku 2022”**Zestawienie ilości jednostek poszczególnych technologii robót budowlanych planowanych do wykonania w roku 2022**

Lp.	Nazwa technologii	Jednostka miary	Ilość jednostek
1	Profilowanie (równanie nawierzchni drogi, wraz z wałowaniem i ścięciem poboczy)	m ²	28 700
2	Odmulanie rowów przydrożnych	mb	750
3	Wymiana rur w przepuście o średnicy 0,5 m	m	24
4	Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych kruszywem naturalnym łamanym granitowym o uziarnieniu ciągłym fr. 0-31,5 mm, grubość warstwy 5 cm	m ²	4 640
5	Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych kruszywem naturalnym łamanym granitowym o uziarnieniu ciągłym fr. 0-63 mm, grubość warstwy 10 cm	m ²	19 180
6	Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych kruszywem naturalnym łamanym granitowym o uziarnieniu ciągłym fr. 0-63 mm, grubość warstwy 20 cm	m ²	4 880