

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD

RZGW: Gdańsk

ZZ: Tczew

NW: Kwidzyn

**Nazwa zadania: Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Tczewie,
Część zamówienia nr 6: Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie NW w Kwidzynie –
obiekt 1**

**Kod JCW wraz z nazwą wody w zlewni: RW20002129999 - Wisła od Wdy do ujścia, ,
RW2000195229 - , Liwa od wypływu z jez. Liwieniec do ujścia, RW200019522371 - Liwa od Starej
Liwy do dopływu z jez. Burgale**

**Kilometraż ciek: Wał rzeki Wisły (prawy) w km 0+000 – 19+700, wał rzeki Liwy (lewy) w km 26+375
– 29+921, wał rzeki Liwy (prawy) w km 95+280 – 98+180**

**Miejsce: gminy Grudziądz, Sadlinki, Kwidzyn, Gardeja, powiaty grudziądzki, kwidzyński, województwo
pomorskie, kujawsko-pomorskie**

Syntetyczny opis zakresu rzeczowego prac:

**Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na koszeniu prawego wału
przeciwpowodziowego rzeki Wisły oraz lewego i prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Liwy.**

Prace polegają na:

- koszeniu korony i skarpy odwodnej wału Wisły sposobem mechanicznym,
- koszeniu skarpy odpowietrznej wału Wisły sposobem ręcznym kosą lub kosiarką spalinową,
- koszeniu skarpy odpowietrznej i odwodnej oraz korony wałów rzeki Liwy sposobem ręcznym kosą lub kosą spalinową żyłkową.

Kontakt – osoba nadzorująca ze strony PGW WP: Adam Maź

Przewidywany termin zakończenia prac: 26.07.2024 r.

**Zgłoszenie do RDOŚ: tak/nie (ewentualnie skan przyjętego zgłoszenia z milczącą zgodą/decyzja
derogacyjna)**

Nadzór przyrodniczy nad pracami: tak/nie