
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie robót naprawczych odcinka szlaku przyrodniczo - edukacyjnego „ŚCIEŻKA HOCHBERGÓW”
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach
ADRES INWESTORA: ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Jacek Stasiak

DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
czerwiec 2024

Data zatwierdzenia

Strona Tytułowa
Spis treści
Obmiar

Spis treści

1
2
3

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNP 01 1311-02.01 kalk. własna	oczyszczenie i przygotowanie terenu	m2		
		26,5 * (0,50 + 2,0)	m2	66,250	
				RAZEM	66,250
2	KNR 2-01 0307-02 kalk. własna	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)	m3		
		poz. 1	m3	66,250	
				RAZEM	66,250
3	KNR 2-02 0101-04 kalk. własna	Wyrównanie podłoża poprzez wmurowanie z kamienia	m3		
		(26,5 * 2,0 * 0,2)	m3	10,600	
				RAZEM	10,600
4	KNR 2-31 0103-02 kalk. własna	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		26,5 * 2,0 * 0,2	m2	10,600	
				RAZEM	10,600
5	KNR BO-12 0364-04 kalk. własna	Wykucie otworów pod belki w skale, w terenie trudno dostępnym	m3		
		0,5 * 0,3 * 0,3 * 36 * 2	m3	3,240	
				RAZEM	3,240
6	KSNR 10 0710-02 kalk. własna	Stabilizacja belek i słupków w betonie, w terenie trudno dostępnym	stup.		
		36 * 2	stup.	72,000	
				RAZEM	72,000
7	KNR 2-05 0210-01	Kładki dla pieszych L=35,0m	t		
		3500 / 1000	t	3,500	
				RAZEM	3,500
8	KNR 2-14 0916-02 analogia	Montaż krat pomostowych	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
9	KNP 01 1311-02.01 kalk. własna	Roboty wykończeniowe	m2		
		35,0 * (0,50 + 1,5)	m2	70,000	
				RAZEM	70,000