31

przekrój A–A





przegroda drewniana nr 31
wysokość przegrody: 0.80 m
szerokość przegrody: 5.22 m

- ścianka szczelna dębowa (brusy) z desek gr. 5 cm i szerokości 15 cm z frezem na tzw. własne pióro – 2 cm; H = 3.20 m
- pal kierunkowy 15 x 15 cm; H = 3.70 m
- kleszcze 10x10 cm – połączenia kleszczy wykonać na każdym palu kierunkowym oraz na min. co trzecim brusie – śruby i nakrętki M10 stal nierdzewna AISI 304
- przelew obniżony o ok. 5 cm, szerokość 40 cm

ŚRODOWISKO
BARTŁOMIEJ SZENDOŁ
43-300 BIELSKO-BIAŁA ul.SPORTOWCÓW 11,
TEL/FAX: (33) 821 82 12
MAIL: BIURO.SRODOWISKO@WP.PL

Inwestor: **REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU**
UL. CHMIELNA 54/57, 80-748 GDAŃSK

Nazwa zadania:
"Wykonanie badań hydrologicznych wraz z dokumentacją techniczną zastawek, przegród i zasypań w obszarze Natura 2000 Bagna Izbickie PLH 220001 w ramach projektu pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód"

Stadium: OPERAT WODNOPRAWNY

Tytuł opracowania:
"Operat wodnoprawny na przebudowę urządzeń wodnych, tj. istniejących rowów melioracyjnych na obszarze Natura 2000 Bagna Izbickie PLH 22000 1"

Rysunek: Rysunki szczegółowe budowli - przegroda drewniana nr 31 — Rys. 5.31

Zespół projektowy:	Numer uprawnień:	Specjalność:	
Autor: mgr inż. Teresa Szendoł	nr 92 nr 148	biegły z listy wojewody śląskiego rzeczoznawca Min. Środowiska w zakresie ochrony wód, gospodarki wodnej	Skala: 1:100
Opracował: inż. Bartłomiej Szendoł inż Wojciech Miodoński	———	———	Data: 06.2021