



Świdnica, 13.11.2023 r.

**Dotyczy: prowadzonego postępowania w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego o wartości równej lub wyższej 20 tys. zł netto, ale nie większej niż 50 tys. zł netto włącznie, na „Dostawę, wykonanie, montaż barierek schodowych i poręczy wewnątrz budynku Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 15”.**

Powiatowa Stacja Sanitarnej – Epidemiologicznej w Świdnicy informuje, że w opublikowanym zapytaniu ofertowym zostały zmienione zapisy w części **II.** dotyczących opisu przedmiotu zamówienia. Było:

1. Parter.
  - 1) Demontaż poręczy o długości 195 cm w kierunku pomieszczenia piwnicznego.
  - 2) Poręcz w kierunku pomieszczenia piwnicznego na pierwszym biegu schodów - Zamawiający przewiduje montaż poręczy o:
    - a) przekroju  $\varnothing$  42,4;
    - b) długości 200 cm.
  - 3) Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie poręczy jest stal nierdzewna szrotkowana.
  - 4) Poręcze nie uciążłone.
  - 5) Demontaż poręczy na parterze o długości 225 cm.
  - 6) Poręcz w kierunku pomieszczenia piwnicznego na drugim biegu schodów – Zamawiający przewiduje montaż poręczy o:
    - a) przekroju  $\varnothing$  42,4;
    - b) długość 200 cm.
  - 7) Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie poręczy jest stal nierdzewna szrotkowana.
  - 8) Poręcze nie uciążłone.
2. Pierwszy bieg schodów z parteru na I piętro.
  - 1) Demontaż poręczy z parteru w kierunku I piętra o długość 2,85 m.
  - 2) Zamawiający przewiduje montaż poręczy o:
    - a) przekroju  $\varnothing$  42,4;
    - b) długość do 300 cm.
  - 3) Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie poręczy jest stal nierdzewna szrotkowana.
  - 4) Poręcze nie uciążłone
3. Drugi bieg schodów z parteru na I piętro.
  - 1) Zamawiający przewiduje montaż barierki o wymiarach:
    - a) słupki i poręcze o przekroju  $\varnothing$  42,4 o długości około 300 cm, wysokości 110 cm;
    - b) tralki poziome o przekroju  $\varnothing$  12;
  - 2) Poręcze i tralki nie uciążłone.
  - 3) Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie barierki jest stal nierdzewna szrotkowana.



4. Pierwszy bieg schodów z I piętra na II piętro.
  - 1) Zamawiający przewiduje montaż barierki o wymiarach:
    - a) słupki i poręcze o przekroju  $\varnothing$  42,4, długości około 330 cm, wysokości 110 cm;
    - b) tralki poziome o przekroju  $\varnothing$  12.
  - 2) Poręcze i tralki nie uciążłone.
  - 3) Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie barierki jest stal nierdzewna szczotkowana.
5. Drugi bieg schodów z I piętra na II piętro.
  - 1) Zamawiający przewiduje montaż barierki o wymiarach:
    - a) słupki i poręcze o przekroju  $\varnothing$  42,4, długości około 300 cm, wysokości 110 cm;
    - b) tralki poziome o przekroju  $\varnothing$  12.
  - 2) Poręcze i tralki nie uciążłone.
  - 3) Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie barierki jest stal nierdzewna szczotkowana.
6. II piętro barierka (dłuższa).
  - 1) Demontaż barierki o długości 380 cm.
  - 2) Zamawiający przewiduje montaż barierki o wymiarach:
    - a) słupki i poręcze o przekroju  $\varnothing$  42,4, długości 380 cm, wysokości 110 cm, wysokość słupka (jeśli nastąpi konieczność zastosowania) 270 cm;
    - b) tralki poziome o przekroju  $\varnothing$  12.
  - 3) Poręcze i tralki nie uciążłone.
  - 4) Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie barierki jest stal nierdzewna szczotkowana.
7. II piętro barierka (krótsza).
  - 1) Demontaż barierki o długości 120 cm.
  - 2) Zamawiający przewiduje montaż barierki o wymiarach:
    - a) słupki i poręcze o przekroju  $\varnothing$  42,4, długość 120 cm, wysokość 110 cm;
    - b) tralki poziome o przekroju  $\varnothing$  12.
  - 3) Poręcze i tralki nie uciążłone.
  - 4) Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie barierki jest stal nierdzewna szczotkowana.

**Jest po zmianach:**

1. Parter.
  - 1) Demontaż poręczy o długości 195 cm w kierunku pomieszczenia piwnicznego.
  - 2) Poręcz w kierunku pomieszczenia piwnicznego na pierwszym biegu schodów - Zamawiający przewiduje montaż poręczy o:
    - a) przekroju  $\varnothing$  42,4;
    - b) długości około 250 cm.
  - 3) Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie poręczy jest stal nierdzewna szczotkowana.
  - 4) Demontaż poręczy na parterze o długości 225 cm.





- 5) Poręcz w kierunku pomieszczenia piwnicznego na drugim biegu schodów – Zamawiający przewiduje montaż poręczy o:
  - a) przekroju  $\varnothing$  42,4;
  - b) długość około 250 cm.
- 6) Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie poręczy jest stal nierdzewna szczotkowana.
2. Pierwszy bieg schodów z parteru na I piętro.
  - 5) Demontaż poręczy z parteru w kierunku I piętra o długość 2,85 m.
  - 6) Zamawiający przewiduje montaż poręczy o:
    - a) przekroju  $\varnothing$  42,4;
    - b) długość około 300 cm.
  - 7) Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie poręczy jest stal nierdzewna szczotkowana.
  - 8) Poręcze z połączonym zabiegiem.
3. Drugi bieg schodów z parteru na I piętro.
  - 4) Zamawiający przewiduje montaż barierek o wymiarach:
    - a) słupki i poręcze o przekroju  $\varnothing$  42,4 o długości około 300 cm, wysokości 110 cm;
    - b) tralki pionowe o przekroju do  $\varnothing$  14;
  - 5) Poręcze z połączonym zabiegiem.
  - 6) Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie barierek jest stal nierdzewna szczotkowana.
4. Pierwszy bieg schodów z I piętra na II piętro.
  - 4) Zamawiający przewiduje montaż barierek o wymiarach:
    - a) słupki i poręcze o przekroju  $\varnothing$  42,4, długości około 330 cm, wysokości 110 cm;
    - b) tralki pionowe o przekroju do  $\varnothing$  14.
  - 5) Poręcze z połączonym zabiegiem.
  - 6) Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie barierek jest stal nierdzewna szczotkowana.
5. Drugi bieg schodów z I piętra na II piętro.
  - 4) Zamawiający przewiduje montaż barierek o wymiarach:
    - a) słupki i poręcze o przekroju  $\varnothing$  42,4, długości około 300 cm, wysokości 110 cm;
    - b) tralki pionowe o przekroju do  $\varnothing$  14.
  - 5) Poręcze z połączonym zabiegiem.
  - 6) Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie barierek jest stal nierdzewna szczotkowana.
6. II piętro barierek (dłuższa).
  - 5) Demontaż barierek o długości 380 cm.
  - 6) Zamawiający przewiduje montaż barierek o wymiarach:
    - a) słupki i poręcze o przekroju  $\varnothing$  42,4, długości 380 cm, wysokości 110 cm, wysokość słupka (jeśli nastąpi konieczność zastosowania) 270 cm;
    - b) tralki pionowe o przekroju do  $\varnothing$  14.
  - 7) Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie barierek jest stal nierdzewna szczotkowana.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIDNICY**  
**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŚWIDNICY**  
ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica, e-mail: psse.swidnica@sanepid.gov.pl  
Centrala: 74 852-20-91/92, Sekretariat: tel/fax 74 852-05-35  
Całodobowy tel. alarmowy: 691 730 274 REGON: 890723775 NIP: 884-22-43-74

---

7. II piętro barierka (krótsza).
  - 5) Demontaż barierki o długości 120 cm.
  - 6) Zamawiający przewiduje montaż barierki o wymiarach:
    - a) słupki i poręcze o przekroju  $\varnothing$  42,4, długość 120 cm, wysokość 110 cm;
    - b) tralki pionowe o przekroju do  $\varnothing$  14.
  - 7) Poręcze z połączonym zabiegiem.
  - 8) Materiałem wskazanym przez Zamawiającego na wykonanie barierki jest stal nierdzewna szczotkowana.

Zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 11 Regulaminu udzielania zamówień klasycznych i organizowania konkursów wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy, których wartość nie przekracza 130 tys. zł netto, z uwagi na charakter wprowadzonych zmian Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert oznaczonego na dzień 22 listopada 2023 r. do godz. 10:00. Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

**DYREKTOR**  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Świdnicy

13 -11- 2023

*dr n. med. Ireneusz Skawina*  
specjalista epidemiolog