

Zakres robót

„Poprawa warunków akustycznych sal ćwiczeń perkusji (sala nr 22 i nr 25)” w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Stargardzie ul. Kazimierza Wielkiego 13.

- Demontaż i wyniesienie wyposażenia sali;
- Demontaż opraw oświetleniowych i czujek ppoż.;
- Przygotowanie powierzchni i montaż paneli akustycznych z pianki poliuretanowej z atestami i certyfikatem higienicznym. Do 7 cm (piramidki) na sufitach oraz częściowo na ścianach;
- Malowanie pozostałych ścian farbą lateksową;
- Zabezpieczenie podłóg przy robotach (wykładzina dywanowa);
- Wymiana drzwi do sal ćwiczeń na drewniane drzwi akustyczne 42 db , przeciwpożarowe EI30, z uszczelką opadającą, samozamykacz ukryty, ościeżnice drewniane regulowane do 47 cm;
- Regulacja drzwi;
- Montaż istniejących opraw oświetleniowych oraz czujek ppoż. na podkładkach dystansowych;
- Ponowny montaż i wniesienie wyposażenia;
- Inne prace towarzyszące;
- Stały kontakt z dyrekcją szkoły;
- Zapewnienie przestrzegania przepisów BHP i ochrony osób trzecich i mienia szkoły;

Uwaga: Rozmieszczenie i ilość paneli akustycznych na ścianach nastąpi w uzgodnieniu z prowadzącym ćwiczenia perkusji po wytłumieniu sufitów i wykonaniu prób. Kolorystyka paneli do uzgodnienia.