

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej i parapetów
ADRES INWESTYCJI : ul. Sikorskiego 54, 67-200 Głogów
INWESTOR : Nadleśnictwo Głogów
ADRES INWESTORA : ul. Sikorskiego 54, 67-200 Głogów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Sławomir Krawczyk

DATA OPRACOWANIA : 04.2022

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I kv 2022

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	70.00 %R, S
Zysk [Z]	10.00 %R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	23.00 %R+Kp(R)+Z(Σ)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2022

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0928-04	Demontaż i montaż okien rozwieralno uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m ² , okna 3 szybowe, ramy i skrzydła w kolorze machoń. 0,85*1,65*63	m ² m ²	 88.358	 88.358
				RAZEM	88.358
2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanymi i betonów wylewanych. Wykończenie ościeży (1,65+1,65+0,85)*63*0,2	m ² m ²	 52.290	 52.290
				RAZEM	52.290
3	KNR 4-04 0105-03 analogia	Rozebranie parapetów murowanych 0,85*0,12*26	m ² m ²	 2.652	 2.652
				RAZEM	2.652
4	kalk. własna	montaż parapetów drewnianych w kolorze machoń z drewna dębowego, gr. 4cm 26	szt szt	 26.000	 26.000
				RAZEM	26.000
5	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km 2,66*0,12	m ³ m ³	 0.319	 0.319
				RAZEM	0.319
6	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km 2,66*0,12	m ³ m ³	 0.319	 0.319
				RAZEM	0.319
7	KNR 4-04 1101-02	Transport starej stolarki okiennej z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km 63*0,08*0,85*1,65	m ³ m ³	 7.069	 7.069
				RAZEM	7.069
8	KNR 4-04 1101-06	Transport starej stolarki okiennej z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km 7,069	m ³ m ³	 7.069	 7.069
				RAZEM	7.069
9	kalk. własna	opłata za składowanie odpadów 0,319*1,6+1,65*0,85*63*6*0,001	t t	 1.041	 1.041
				RAZEM	1.041
10	kalk. własna	montaż rolet wewnętrznych - roleta o wymiarach 65x150, tkanina typu dzień/noc, kolor ciemny brąz. 42	szt szt	 42.000	 42.000
				RAZEM	42.000

Poz	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Nakłady na jedn.	Cena jednostkowa /zł/	Koszt jednostkowy /zł/ /kol 5*6/	Ilość	Wartość /zł/ /kol 7*8/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	KNR 0-19 0928-04	Demontaż i montaż okien rozwieralno uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m2, okna 3 szybowe, ramy i skrzydła w kolorze machoń.	m ²				88.358		
	999	-- Robocizna --	r-g	3.1200	0.00	0.000			
	1344499	-- Materiały -- kotwy stalowe	szt	6.6000	0.00	0.000			
	1470999	pianka poliuretanowa	dm ³	0.3400	0.00	0.000			
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000			
	1564999	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m ²	1.0000	0.00	0.000			
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0500	0.00	0.000			
	39000	środek transportowy	m-g	0.0600	0.00	0.000			
Razem pozycja 1							0.000	88.358	0.00
2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych. Wykończenie ościeży	m ²				52.290		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4150	0.00	0.000			
	1740110	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	2.5000	0.00	0.000			
	1360000	narożniki stalowe ze stali kątownej	kg	0.0086	0.00	0.000			
	3930099	woda	m ³	0.0018	0.00	0.000			
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000			
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0018	0.00	0.000			
	39000	środek transportowy	m-g	0.0028	0.00	0.000			
Razem pozycja 2							0.000	52.290	0.00
3	KNR 4-04 0105-03 analogia	Rozebranie parapetów murowanych	m ²				2.652		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5300	0.00	0.000			
	2600539	-- Materiały -- bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.0050	0.00	0.000			
	2600621	deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II	m ³	0.0030	0.00	0.000			
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.1600	0.00	0.000			
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.5000	0.00	0.000			
Razem pozycja 3							0.000	2.652	0.00
4	kalk. własna	montaż parapetów drewnianych w kolorze machoń z drewna dębowego, gr. 4cm	szt				26.000		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8000	0.00	0.000			
	1470999	-- Materiały -- parapet drewniany	dm ³	1.0000	0.00	0.000			
	1740110	pianka poliuretanowa	dm ³	0.3400	0.00	0.000			
		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	2.5000	0.00	0.000			
Razem pozycja 4							0.000	26.000	0.00
5	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km	m ³				0.319		
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2600	0.00	0.000			
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.4740	0.00	0.000			

Poz	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowej	Jedn. miary	Nakłady na jedn.	Cena jednostkowa /zł/	Koszt jednostkowy /zł/ /kol 5*6/	Ilość	Wartość /zł/ /kol 7*8/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Razem pozycja 5							0.000	0.319	0.00
6	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 3	m ³				0.319		
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy do 0.9 t 0.204*3=	m-g	0.6120	0.00	0.000			
Razem pozycja 6							0.000	0.319	0.00
7	KNR 4-04 1101-02	Transport starej stolarki okiennej z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km	m ³				7.069		
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2600	0.00	0.000			
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.4740	0.00	0.000			
Razem pozycja 7							0.000	7.069	0.00
8	KNR 4-04 1101-06	Transport starej stolarki okiennej z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 3	m ³				7.069		
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy do 0.9 t 0.204*3=	m-g	0.6120	0.00	0.000			
Razem pozycja 8							0.000	7.069	0.00
9	kalk. własna	opłata za składowanie odpadów	t				1.041		
		-- Materiały -- opłata na składowanie odpadów		1.0000	0.00	0.000			
Razem pozycja 9							0.000	1.041	0.00
10	kalk. własna	montaż rolet wewnętrznych - roleta o wymiarach 65x150, tkanina typu dzień/noc, kolor ciemny brąz.	szt				42.000		
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2500	0.00	0.000			
		-- Materiały -- roleta 65x150		1.0000	0.00	0.000			
Razem pozycja 10							0.000	42.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót								0.00	

Słownie: zero i 00/100 zł