

FORMULARZ OFERTOWY- III ETAP

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

NAZWA INWESTYCJI : KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SZPROTAWA W 2022r. - ETAP III
ADRES INWESTYCJI : Nadleśnictwo Szprotawa
INWESTOR : PGL, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Szprotawa
ADRES INWESTORA : ul. Henrykowska 1A 67-300 Szprotawa

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SZPROTAWA W 2022r.						
1		ETAP III - KONSERWACJA PEŁNONAWIERZCHNIOWA RECYKLEREM - leśnictwo Długie - DP60 nr inw. L30/0060				
1	D 05.02.01; D- d.1 04.08.05	Frezowanie/spulchnienie nawierzchni tłuczniowej na głębokość do 10cm.	m ²	16 380,00		
2	D 05.02.01; D- d.1 04.08.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm (średnio 3cm)	m ³	491,40		
3	D 05.02.01; D- d.1 04.08.05	Naprawy dróg wykonywane mechanicznie - profilowanie nawierzchni po uzupełnieniu ubytków wraz z zagęszczeniem	m ²	16 380,00		
4	D 05.02.01; D- d.1 04.08.05	Miałowanie nawierzchni wraz z zagęszczeniem	m ²	16 380,00		
5	KNCK-1 0208- d.1 03	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie lub uzupełnianie w miarę potrzeb	m ²	7 020,00		
Razem dział: ETAP III - KONSERWACJA PEŁNONAWIERZCHNIOWA RECYKLEREM - leśnictwo Długie - DP60 nr inw. L30/0060						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						
Słownie:						