
PRZEDMIAR ROBÓT - ETAP III

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

NAZWA INWESTYCJI : KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SZPROTAWA W 2022r. - ETAP III
ADRES INWESTYCJI : Nadleśnictwo Szprotawa
INWESTOR : PGL, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Szprotawa
ADRES INWESTORA : ul. Henrykowska 1A 67-300 Szprotawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mateusz Mokwiński
DATA OPRACOWANIA : 30 wrzesień 2022

OPRACOWAŁ :

PRACOWNIA PROJEKTOWA **M-TRAKT**
ul. Sulechowska 8 (1)
65-119 ZIELONA GÓRA
NIP 925-184-53-43, Regon 080521768
tel. 607 39 50 02

INWESTOR :

Data opracowania
30 wrzesień 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SZPROTAWA W 2022r.					
1		ETAP III - KONSERWACJA PEŁNONAWIERZCHNIOWA RECYKLEREM - leśnictwo Długie - DP60 nr inw. L30/0060			
1	D 05.02.01; d.1 D-04.08.05	Frezowanie/spulchnienie nawierzchni tłuczniowej na głębokość do 10cm. 4680*3,5	m ² m ²	 16 380,00	
				RAZEM	16 380,00
2	D 05.02.01; d.1 D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm (średnio 3cm) 4680*3,5*0,03	m ³ m ³	 491,40	
				RAZEM	491,40
3	D 05.02.01; d.1 D-04.08.05	Naprawy dróg wykonywane mechanicznie - profilowanie nawierzchni po uzupełnieniu ubytków wraz z zagęszczeniem 4680*3,5	m ² m ²	 16 380,00	
				RAZEM	16 380,00
4	D 05.02.01; d.1 D-04.08.05	Miałowanie nawierzchni wraz z zagęszczeniem 4680*3,5	m ² m ²	 16 380,00	
				RAZEM	16 380,00
5	KNCK-1 d.1 0208-03	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie lub uzupełnianie w miarę potrzeb 4680*2*0,75	m ² m ²	 7 020,00	
				RAZEM	7 020,00

PRACOWNIA PROJEKTOWA **M-TRAKT**
 ul. Sulechowska 8 (1)
 65-119 ZIELONA GÓRA
 NIP 925-184-53-43, Regon 080521768
 tel. 607 39 50 02