

**KOSZTORYS OFERTOWY Z PRZEDMIAREM  
PRACE REMONTOWE W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ REJON W ŚWIECIU**

**CZĘŚĆ 1 OBWÓD DROGOWY W ŚWIECIU**

Lp	Asortyment robót	Ilość	Jm.	Cena jedn.	Wartość	Wartość
				netto (zł)		brutto (zł)
<b>1</b>	<b>BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY</b>					
1	Oczyszczenie istniejących obróbek blacharskich z rdzy i zanieczyszczeń 74,0x0,35	25,9	m <sup>2</sup>			
2	Odtłuszczenie bróbek blacharskich (19,4+13,9)m x 2+7,4	74,0	m			
3	Miniowanie - malowanie obróbek blacharskich jw..	74,0	m			
4	Malowanie obróbek blacharskich farbą chlorokauczkową obmiar jw.	74,0	m			
5	Naprawa, regulacja i oczyszczenie rynien obmiar jw.	74,0	mb			
6	Wymiana masztu antenowego	1,0	szt			
			<b>RAZEM</b>			
<b>2</b>	<b>BUDYNEK GARAŻOWY Z WIATĄ</b>					
1	Oczyszczenie konstrukcji kratowej 90,8x10% powierzchni	10,0	m <sup>2</sup>			
2	Odtłuszczenie konstrukcji kratowej więzarów dachowych - słupy - 18,46 m <sup>2</sup> - płatwie - 32,40 m <sup>2</sup> - więzary - 15,8418,46 m <sup>2</sup> - stężenie słupów - 12,60 m <sup>2</sup> - stężenie ściany tylnej - 11,50 m <sup>2</sup>	90,8	m <sup>2</sup>			
3	Malowanie konstrukcji kratowej (dwuwarstwowo) obmiar - j.w.	90,8	m <sup>2</sup>			
4	Naprawa, regulacja i oczyszczenie rynien	42,0	mb			
			<b>RAZEM</b>			
<b>3</b>	<b>BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY</b>					
1	Odbicie tynku - powierzchnia w jednym miejscu < 5m <sup>2</sup> (3,2x1,0)m x 2 strony	6,4	m <sup>2</sup>			
2	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł - wypełnienie pęknięć 3,2mx2 strony	6,4	mb			
3	Mocowanie siatki tynkarskiej (3,2x1,0)m x 2 strony	6,4	m <sup>2</sup>			
4	Nałożenie tynku na ścianie (3,2x1,0)x 2 strony	6,4	m <sup>2</sup>			
5	Malowanie starych tynków -jednokrotnie (5,0x1,0)m x 2 strony	10,0	m <sup>2</sup>			
6	Zbicie tynku na kominie - powierzchnia w jednym miejscu do 1 m <sup>2</sup>	1,0	m <sup>2</sup>			
7	Uzupełnienie tynków na kominach	1,0	m <sup>2</sup>			
8	Malowanie komina	3,0	m <sup>2</sup>			
9	Rozebranie obróbek blacharskich przy kominach 5,0x0,25 m	1,25	m <sup>2</sup>			
10	Obróbki blacharskie przy kominach	1,25	m <sup>2</sup>			
11	Wymiana obróbek blacharskich (ściana szczytowa) 4,4*0,35	1,54	m <sup>2</sup>			
12	Naprawa, regulacja i oczyszczenie rynien 26,6x2	53,2	mb			
			<b>RAZEM</b>			
			<b>OGÓLEM (1+2+3+4)</b>			

Słownie: .....

.....  
Podpis i pieczęć Wykonawcy