

Zakres robót

lp	Nazwa obiektu	adres	zakres robót	jm	wymiary	obmiar	uwagi
1	Bud. administracyjny	Lubliniec Myśliwska 1	zamurowanie bruzd oraz uzupełnienie tynków na ścianach				
		pok. nr 7		m2	1,0 x 0,30	0,30	
		pok. nr 10		m2	0,50 x 0,25	0,13	
		pok. nr 12		m2	1,0 x 0,30	0,30	
			Roboty malarskie-malowanie ścian				
		pok. nr 7		m2	2,97 x 2,71	8,05	kolor szary
		pok. nr 10		m2	2,69x(2x5,48+2x3,58	48,74	kolor biały
		pok. nr 12		m2	3,56 x 2,69	9,58	kolor szary
		pok. nr 17		m2	2,80 x 2,71	7,59	kolor biały
2	Lokal mieszkalny	Kośmidry Lubliniecka 69	Wymiana drzwi zewnętrznych wraz z obróbką ościeży o wymiarach 2,0 x 0,90	szt	1	1,00	kolor brązowy
			Remont schodów do piwnicy -demontaż stopni drewnianych o wym. 1,22x0,30 szt10 -skucie zmurszałego tynku z podstopni szt 10 o wym 1,22 x 0,19 -skucie tynku z ścian wzdłuż schodów m2 6,0 - wykonanie szalunku stopni schodów z desek szt 10x 0,19 x 1,22 -wykonanie zbrojenia stopni siatką zbrojeniową ø 6 szt 10 x 1,22 x 0,3 -wylanie stopni i podstopni betonem - malowanie stopni i podstopni farbą do betonu uzupełnienie tynku na ścianie wzdłuż biegu schodów m2 6,0	kpl	1	1	

UWAGI: Wycena musi zawierać wszystkie niezbędne koszty do realizacji w/w zakresu robót

Zleceniodawca zależa wykonanie wizji w terenie

w razie pytań tel. kontaktowy 604 407 912

