
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja nawierzchni dojazdu pożarowego nr 33^oDurchowa (nr inw. 220-08/177, 220-08/210) na terenie leśnictwa Bolimów
INWESTOR : Nadleśnictwo Radziwiłłów
ADRES INWESTORA : ul. Senatorówka 2/2, 96-330 Puszcza Mariańska
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paulina Karwańska-Kruszyna
DATA OPRACOWANIA : 06.09.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		KONSERWACJA POBOCZY w km 1+350 - 8+140				
1 d.1	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 6790*0,5*2	m ²	6790.00		
2 d.1	KNNR 6 1301-04	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką piaszczysto-gliniastą	m ³	100.8		
Razem dział:						
2		WYMIANA PRZEPUSTU				
3 d.2	KNR 2-31 0816-02	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm wraz z utylizacją po stronie Wykonawcy	m	6.00		
4 d.2	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 30cm wra z podsypką piaskową gr. 10cm	m ³	2.40		
5 d.2	KNNR 6 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury spiralnie karbowane PEHD SN śr. 50 cm	m	6.00		
6 d.2	KNR 2-01 0504-04	Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat.gr.I-III	m ³	9.40		
Razem dział:						
3		KONSERWACJA ODCINKA 3+260 - 3+380				
7 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	480.00		
8 d.3	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 10 cm Krotność = 2	m ²	456.00		
9 d.3	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0-63mm (wg WT-4 dla KR-1) gr. 18cm po zagęszczeniu	m ²	420.00		
10 d.3	KNNR 6 0113-05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0-31,5mm (wg WT-4 dla KR-1) wraz z zamknięciem frakcją 0-4mm lub 0-8mm gr. 9cm po zagęszczeniu	m ²	360.00		
Razem dział:						
4		KONSERWACJA NAWIERZCHNI w km 1+350 - 8+140				
11 d.4	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie podbudowy z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m ²	23345.00		
12 d.4	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm - uzupełnienie ubytków, wyboi (szacunkowo 200 ton na 1km drogi)	t	1334.00		
13 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	23345.00		
14 d.4	KNNR 6 0103-03	Zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	23345.00		
15 d.4	KNR 2-31 1408-03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni	m ²	23345.00		
Razem dział:						

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie: