
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa dojazdu pożarowego nr 37 pn. „Trakt Mogiły” w Leśnictwie Bolimów
INWESTOR : Nadleśnictwo Radziwiłłów
ADRES INWESTORA : ul. Senatorówka 2/2, 96-330 Puszcza Mariańska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paulina Karwańska-Kruszyna
DATA OPRACOWANIA : 13.04.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.04.2022

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---------------------|--------------------------|---|----------------|----------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | NAPRAWA WYMYĆ | | | | |
| 1 d.1 | KNNR 1 0201-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m ³ | 2.64 | | |
| 2 d.1 | KNNR 1 0407-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II - naprawa rozmytych skarp | m ³ | 2.64 | | |
| 3 d.1 | Kalkulacja własna | Dowóz gruntu G1 | m ³ | 2.64 | | |
| 4 d.1 | KNR 2-01 0504-04 | Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat.gr.I-III | m ³ | 2.64 | | |
| 5 d.1 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m ² | 11.0 | | |
| 6 d.1 | KNNR 6 0113-02 | Podbudowa z kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0-63mm (wg WT-4 dla KR-1) gr. 18cm - napraw wymycia | m ² | 11.0 | | |
| 7 d.1 | KNNR 6 0204-05 | Nawierzchnie z kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0-31,5mm (wg WT-4 dla KR-1) wraz z zamknięciem frakcją 0/4mm lub 0/8mm gr. 9cm - naprawa wymycia | m ² | 10.5 | | |
| Razem dział: | | | | | | |
| 2 | | NAPRAWA WYBOI | | | | |
| 8 d.2 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie - wzruszenie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm mechanicznie | m ² | 215.00 | | |
| 9 d.2 | KNNR 6 1102-04 | Wyrownanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0-31,5mm (wg WT-4 dla KR-1) wraz z zamknięciem frakcją 0/4mm lub 0/8mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 6cm - uzupełnienie ubytków | m ² | 215.00 | | |
| Razem dział: | | | | | | |
| 3 | | NAWIERZCHNIA ORAZ POBOCZA - MIAŁOWANIE | | | | |
| 10 d.3 | KNNR 6 0113-04 | Wyrownanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa łamanego 0/4mm lub 0/8mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 2cm | m ² | 15180.00 | | |
| Razem dział: | | | | | | |

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

| | RAZEM |
|-----------------------|-------|
| RAZEM | |
| Koszty pośrednie [Kp] | |
| RAZEM | |
| Zysk [Z] | |
| RAZEM | |
| VAT [V] | |
| RAZEM | |
| OGÓŁEM | |

Słownie: