

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## DOSTAWA I MONTAŻ WRÓT GARAŻOWYCH I BRAMY W OBWODZIE DROGOWYM W ŚWIECIU

### Część I – DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH BRAM SEGMENTOWYCH PRZEMYSŁOWYCH W BUDUNKU GARAŻOWO – MAGAZYNOWYM

#### 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 2 szt bram segmentowych przemysłowych w budynku garażowo-magazynowym na terenie Obwodu Drogowego w Świeciu ul. Łąkowa 1.

#### 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Bramy mają być zamontowane w pomieszczeniu garażowym dwustanowiskowym. Obecnie wbudowane są metalowe wrota dwuskrzydłowe o szerokości 2,55 m i wysokości 2,75 m osadzone w metalowych ościeżach. Wysokość pomieszczenia 3,25 m do podsufitki z płyt pilśniowych.

Planuje się montaż dwóch bram segmentowych przemysłowych o wymiarach 2,55x2,75 m ( $\pm 5$  cm odpowiednich do istniejących otworów w ścianie), z ręczną przekładnią łańcuchową z napędem ręcznym. Bramy bez paneli panoramicznych. Typ paneli od zewnątrz M-line, typ paneli od wewnątrz S-line. Kolor paneli od zewnątrz – antracyt (RAL 7016), wewnątrz - szary.

Brama 1 – wyposażona w rygiel wewnętrzny.

Brama 2 – wyposażona w rygiel wewnętrzny i drzwi wejściowe z klamką i zamkiem.

*Przykład:*



#### 3. Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia określa się na 18 października 2024 r.

#### 4. Materiały i sprzęt

Bramy i wszystkie elementy niezbędne do montażu oraz inne potrzebne materiały dostarczy Wykonawca.

Do wykonania usług Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt niezbędny sprzęt i środki transportowe.

Materiały z demontażu pozostają w dyspozycji Zamawiającego.

#### 5. Wykonanie usług

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu pracowników zgodnie z przepisami bhp,

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia mienia termin montażu nowych bram musi być zsynchronizowany z demontażem istniejących wrót, co Wykonawca musi uwzględnić w organizacji i wycenie prac.

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca uzgodni termin wejścia na teren Obwodu Drogowego. Ponieważ obiekt nie jest objęty ochroną fizyczną należy wskazać dni i godziny pracy, żeby Zamawiający mógł ze swej strony zapewnić dostęp do miejsca prac, również poza godzinami pracy placówki.

Zamawiający umożliwi dostęp do energii elektrycznej wg potrzeb Wykonawcy.

## 6. Naprawy i gwarancja

Wykonawca jest zobligowany do udzielenia gwarancji na okres minimum 24 miesięcy.

W przypadku wadliwego działania zainstalowanych bram, mechanizmów przesuwu, zamykania itp. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia zgłoszonych usterek.

Przedmiot zamówienia będzie objęty gwarancją i rękojmią na okres wskazany w ofercie.

## 7. Odbiór usług

Odbiór prac nastąpi po określeniu zgodności ich wykonania z warunkami określonymi w niniejszym *Opisie przedmiotu zamówienia*.

Protokolarny odbiór prac realizowanych przez Wykonawcę jest potwierdzeniem pełnej sprawności działania zamontowanych bram.

Obustronne podpisany protokołu odbioru będzie podstawą do wystawienia faktury.

# Część II – DOSTAWA I MONTAŻ WJAZDOWEJ BRAMY PRZESUWNEJ Z FURTKĄ

## 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wjazdowej bramy przesuwnej z furtką stanowiącej element ogrodzenia na terenie Obwodu Drogowego w Świeciu ul. Łąkowa 1.

## 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Obecnie funkcjonująca brama wjazdowa przesuwna o wymiarach 5,1x1,9 m wykonana jest z kształtowników metalowych o przekroju kwadratowym zamocowana na słupkach stalowych zastabilizowanych w gruncie. Furtki brak.

Planuje się montaż bramy przesuwnej samonośnej z przeciwwagą o wymiarach 5,0x1,5 m ( $\pm 5$  cm) obsługiwanej manualnie, wykonanej z profili metalowych ocynkowanych z powłoką proszkową koloru szarego. Prowadzenie bramy na kółku, wyposażenie w zamek.. Furtka o szerokości 0,8 m zintegrowana z bramą wyposażona w klamkę i zamek. Mocowanie słupów na fundamencie betonowym.

*Przykład:*



## 3. Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia określa się na 18 października 2024 r.

## 4. Materiały i sprzęt

Bramę i wszystkie elementy niezbędne do montażu oraz inne potrzebne materiały dostarczy Wykonawca.

Do wykonania usług Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt niezbędny sprzęt i środki transportowe.

Materiały z demontażu pozostają w dyspozycji Zamawiającego.

## **5. Wykonanie usług**

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu pracowników zgodnie z przepisami bhp,

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia mienia termin montażu nowej bramy musi być zsynchronizowany z demontażem istniejącej, co Wykonawca musi uwzględnić w organizacji i wycenie prac.

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca uzgodni termin wejścia na teren Obwodu Drogowego. Ponieważ obiekt nie jest objęty ochroną fizyczną należy wskazać dni i godziny pracy, żeby Zamawiający mógł ze swej strony zapewnić dostęp do miejsca prac, również poza godzinami pracy placówki.

Zamawiający umożliwi dostęp do energii elektrycznej wg potrzeb Wykonawcy.

## **6. Naprawy i gwarancja**

Wykonawca jest zobligowany do udzielenia gwarancji na okres minimum 24 miesięcy.

W przypadku wadliwego działania zainstalowanej bramy, furtki, mechanizmu przesuwu, zamykania itp. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia zgłoszonych usterek.

Ponadto przedmiot zamówienia będzie objęty gwarancją i rękojmią na okres wskazany w ofercie.

## **7. Odbiór usług**

Odbiór prac nastąpi po określeniu zgodności ich wykonania z warunkami określonymi w niniejszym *Opisie przedmiotu zamówienia*.

Protokolarny odbiór prac realizowanych przez Wykonawcę jest potwierdzeniem pełnej sprawności działania zamontowanej bramy.

Obustronne podpisany protokołu odbioru będzie podstawą do wystawienia faktury.