

Team Projekt Spółka z o.o.  
Ul. W. H. Lindleya 16  
02-013 Warszawa

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dostawa i montaż mierników energii elektrycznej na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Rekreacyjnego w Niesulicach  
ADRES INWESTYCJI : Niesulice, 66-213 Skąpe  
INWESTOR : Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze  
ADRES INWESTORA : Ul. Partyzantów 42, 65-332 Zielona Góra  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mateusz Pigulski (Elektryczny)  
DATA OPRACOWANIA : 29.09.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Dostawa i montaż mierników energii elektrycznej na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Rekreacyjnego w Niesulicach</b>					
1	KNR 4-03 0907-04	Odlączenie przewodów o przekroju żył do 10 mm <sup>2</sup> od listew zaciskowych w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. 8*3*6	kpl. kpl.	144,000	144,000
				RAZEM	144,000
2	KNR 4-03 1126-06	Demontaż wyłączników warstwowych 4 - biegunowych (poza tablicowymi) o natężeniu prądu do 200 A 1*8	szt. szt.	8,000	8,000
				RAZEM	8,000
3	KNR 5-14 0504-01	Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i biernej na prąd znamionowy do 5 A - 1 systemów pomiarowych do pomiaru bezpośredniego 1*8	szt. szt.	8,000	8,000
				RAZEM	8,000
4	KNR-W 5-08 0803-04	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 16 mm <sup>2</sup> 3*8	szt. szt.	24,000	24,000
				RAZEM	24,000
5	KNR-W 5-08 0803-04	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 16 mm <sup>2</sup> 8*1	szt. szt.	8,000	8,000
				RAZEM	8,000
6	KNR-W 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 8	pomiar. pomiar.	8,000	8,000
				RAZEM	8,000