

UWAGA: PROSZĘ SPRAWDZIĆ FORMUŁY LICZĄCE !

Kosztozorys ofertowy						
Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
<b>Roboty remontowe masztu</b>						
1	KNR 5-06 1203-04	Demontaż na masztach konstrukcji wsporczych o ciężarze 5kg - demontaż wysięgników anten.	szf	2.000	0,000	0,00
2	KNR 5-06 1207-05	Demontaż na masztach kabli lub przewodów o średnicy 30mm	m	108.000	0,000	0,00
3	KNR 5-06 0906-07	Ustawienie bębna z lina stalową	ustawienie	1.000	0,000	0,00
4	KNR 5-06 0906-04	Wykonanie (przygotowanie) odcinka lin stalowych na odciągi o średnicy 10mm UWAGA! Lina stalowa ocynkowana fi 10mm WS 6x36+IWRC 1960 szW EN 12385-4	m	287.100	0,000	0,00
5	KNR 5-06 0912-02	Demontaż odciągu z liny o średnicy 8mm na maszcie o wysokości 30mm	odciąg	9.000	0,000	0,00
6	KNR 4-06 0116-01	Zdejmowanie śrub konstrukcyjnych o średnicy powyżej 20mm do 32mm na wysokości do 22m do 10szt na jednym stanowisku	szf	9.000	0,000	0,00
7	KNR 5-06 0908-03	Montaż w odciągu kauszy z 3 zaciskami na linie o średnicy 8mm	szf	18.000	0,000	0,00
8	KNR 5-06 0908-03	Montaż szekli 6.5f przy średnicy liny 8mm	szf	18.000	0,000	0,00
9	KNR 5-06 0912-02	Zamocowanie odciągu z liny o średnicy 8mm na maszcie o wysokości 30mm	odciąg	9.000	0,000	0,00
10	KNR 4-06 0113-01	Montaż śrub rzymskich M 30	szf	9.000	0,000	0,00
11	KNR 5-06 0914-01	Regulacja i pomiary naciągów wstępnych odciągów masztów antenowych z liny o średnicy 8mm zamocowanych na wysokości 10,40m	poziom	1.000	0,000	0,00
12	KNR 5-06 0914-02	Regulacja i pomiary naciągów wstępnych odciągów masztów antenowych z liny o średnicy 8mm zamocowanych na wysokości 20,40m	poziom	1.000	0,000	0,00
13	KNR 5-06 0914-03	Regulacja i pomiary naciągów wstępnych odciągów masztów antenowych z liny o średnicy 8mm zamocowanych na wysokości 29,40m	poziom	1.000	0,000	0,00
14	KNR-W 7-12 0101-05	Czyszczenie przez szczołkowanie ręczne od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58mm do 219mm	m2	22.005	0,000	0,00
15	KNR-W 7-12 0101-03	Czyszczenie przez szczołkowanie ręczne od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości konstrukcji stalowych szkieletowych - stopnie wjazdowe, wózek kamery, wyciągarka, prowadnice wózka.	m2	35.278	0,000	0,00
16	KNR-W 7-12 0105-04	Odfuszczenie jednokrotne powierzchni rurociągów stalowych - poz.14.	m2	22.005	0,000	0,00
17	KNR-W 7-12 0105-04	Odfuszczenie jednokrotne powierzchni rurociągów stalowych - poz.15.	m2	35.278	0,000	0,00
18	KNR-W 7-12 0202-05	Malowanie pędzlem farbami olejnymi do gruntowania przeciwdrzewnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm - w budowlach na wys. 15-35m - robota w pasach ochronnych. Farba syntetyczna do gruntowania, reaktivna, antykorozyjna - poz. 16.	m2	22.005	0,000	0,00
19	KNR-W 7-12 0213-05	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi ogólnego stosowania rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58mm do 219mm - w budowlach na wys. 15-35m - robota w pasach ochronnych	m2	35.278	0,000	0,00
20	KNR 5-08 0101-06	Montaż uchwytów pod rury winiadowe układane pojedynczo do konstrukcji - przykręcenie do konstrukcji	m	32.000	0,000	0,00
21	KNR 5-08 0110-03	Rury winiadowe o średnicy do 37mm układane na tynku na gotowych uchwytach	m	32.000	0,000	0,00
22	KNR 5-06 1201-04	Montaż skrzynek bezpiecznikowych SBI3x25 na maszcie UWAGA! Rozdzielnica RN65 1x8 IP-65, wyłącznik różnicowoprądowy P 302 2P 25A, wyłącznik nadprądowy S 301 1P B 10A 6000A, rozłącznik izolacyjny FR 302 32A 2P, gniazdo typ E na szynę DIN 16A, wsk. LED.	szf	1.000	0,000	0,00
23	KNR 5-08 0309-08	Przykręcenie gniazd wtyczkowych brygoszczelnych 3-biegunowych z uzziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2	szf	2.000	0,000	0,00
24	KNR 5-06 1402-04	Montaż anten stacjonarnych o masie 5kg na przygotowanej konstrukcji na wysokości 32m	szf	1.000	0,000	0,00
25	KNR 5-08 0207-02	Wciąganie do rur przewodów kabelkowych Cu o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) w powłoce polinitowej - kabel YKY 3x2,5 0,6/1 kV	m	35.000	0,000	0,00
26	KNR 5-06 1203-06	Montaż na masztach konstrukcji wsporczych o ciężarze 15kg - montaż konstrukcji wsporczej pod kamerę oraz anteny radioliniowe.	szf	1.000	0,000	0,00
27		Zabezpieczenie antykorozyjne towatem śrub rzymskich, zacisków oraz połączeń śrubowych	kpl	1.000	0,000	0,00
28		Montaż systemu asekuracji pionowej \$oll GlideLoc	kpl	1.000	0,000	0,00
29	KNR 4-01 0104-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II - do wykonania izolacji fundamentów.	m3	6.720	0,000	0,00
30	KNR-W 7-12 0301-02	Czyszczenie ręczne poprzez szczołkowanie powierzchni betonowych i żelbetonowych pionowych skośnych i cylindrycznych	m2	4.800	0,000	0,00
31	KNR-W 7-12 0301-01	Czyszczenie ręczne poprzez szczołkowanie powierzchni betonowych i żelbetonowych poziomych	m2	0.480	0,000	0,00
32	KNR-W 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	4.800	0,000	0,00
33	KNR-W 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - każda następna warstwa ponad jedną	m2	4.800	0,000	0,00
34	KNR-W 2-02 0602-07	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	0.480	0,000	0,00
35	KNR-W 2-02 0602-08	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - każda następna warstwa ponad jedną	m2	0.480	0,000	0,00
36	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów z przetrztem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-II - po wykonaniu izolacji fundamentów.	m3	6.720	0,000	0,00
<b>RAZEM 1 Roboty remontowe masztu netto</b>						<b>0,00</b>
<b>RAZEM kosztorys netto</b>						<b>0,00</b>
<b>VAT 23%</b>						<b>0,00</b>
<b>Razem kosztorys brutto</b>						<b>0,00</b>

Just