

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem, obróbkami oraz podbitką w budynku Garażowo-gospodarczym w Nadleśnictwie Pułtusk
ADRES INWESTYCJI : ul. Bartodziejska 50, 06-100 Pułtusk
INWESTOR : Nadleśnictwo Pułtusk
ADRES INWESTORA : ul. Bartodziejska 50, 06-100 Pułtusk
DATA OPRACOWANIA : 2022-04-22

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2022-04-22

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa budynku gospodarczo - garażowego						
1	45210000-2		Budowa budynku gospodarczo - garażowego			
1.1	45261100-5		Konstrukcja dachu-drewno zabezpieczone biobójczo i ppoż w wytwórni			
1	KNR 2-02		Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³ drewn.		
d.1.	0406-02			m ³ drewn.	0.870	
1			0.870			
					RAZEM	0.870
2	KNR 2-02		Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³		
d.1.	0408-05			m ³	4.852	
1			4.852			
					RAZEM	4.852
3	KNR 2-02		Jętki	m ³		
d.1.	0409-04			m ³	2.047	
1			2.047			
					RAZEM	2.047
4	KNR 2-02		Deski okapowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³		
d.1.	0409-06			m ³	0.426	
1			0.426			
					RAZEM	0.426
5	KNR 2-02		Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³		
d.1.	0409-06			m ³	0.280	
1			0.280			
					RAZEM	0.280
1.2	45261210-9		Dach - ocieplenie, łaty, kontrłaty ,folia,pokrycie			
6	KNR 2-02		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1.	0613-03			m ²	291.177	
2			291.177			
					RAZEM	291.177
7	KNR 2-02		Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m ²		
d.1.	0410-04			m ²	323.530	
2			323.530			
					RAZEM	323.530
8	KNR 2-02		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1.	0613-03			m ²	323.530	
2			323.530			
					RAZEM	323.530
9	KNR K-05		Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach	m ²		
d.1.	0103-01			m ²	323.530	
2			323.530			
					RAZEM	323.530
10	KNR K-05		Mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m ²		
d.1.	0103-02			m ²	323.530	
2			323.530			
					RAZEM	323.530
11	KNR K-05		Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m ²		
d.1.	0104-03			m ²	323.530	
2			323.530			
					RAZEM	323.530
12	KNR 2-02		Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej	m ²		
d.1.	0410-03			m ²	323.530	
2			323.530			
					RAZEM	323.530
13	KNR 2-02		Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m ²		
d.1.	0410-01			m ²	323.530	
2			323.530			
					RAZEM	323.530
14	NNRNKB		(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach	m ²		
d.1.	202 0535-204			m ²	323.530	
analogia			323.530			
					RAZEM	323.530

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	NNRNKB d.1. 202 0539- 2 01 analogia		(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
			22.190	m	22.190	
					RAZEM	22.190
1.3	45261300-7		Obróbki blacharskie, akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie i płotki przeciwśniegowe			
16	NNRNKB d.1. 202 0541- 3 02		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
			61.580	m ²	61.580	
					RAZEM	61.580
17	KNR-W 2- d.1. 02 0522-02 3		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
			44.380	m	44.380	
					RAZEM	44.380
18	KNR-W 2- d.1. 02 0522-05 3		Sztucer- montaż z gotowych elementów	szt.		
			4.000	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
19	KNR-W 2- d.1. 02 0529-01 3		Rury spustowe okrągłe - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
			14.000	m	14.000	
					RAZEM	14.000
20	KNR AT-09 d.1. 0104-06 3		Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy	m		
			44.380	m	44.380	
					RAZEM	44.380
21	KNR AT-09 d.1. 0104-04 3		Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
			3.000	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
1.4	45000000-7		Podbitka			
22	KNR-W 2- d.1. 02 2605-01 4 analogia		Podbitka z desek pióro - wpust	m ²		
			50.084	m ²	50.084	
					RAZEM	50.084
23	KNR-W 2- d.1. 02 2605-03 4 analogia		Dodatek za montaż listew	m		
			73.540	m	73.540	
					RAZEM	73.540
24	ZKNR C-2 d.1. 0119-03 4 analogia		Malowanie elewacji farbą do drewna ochronną, zabezpieczającą przed promieniowaniem UV, mrozem, śniegiem oraz wilgocią wg wskazań Inwestora	m ²		
			50.084	m ²	50.084	
					RAZEM	50.084