

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)

roboty budowlane drogi wewnętrznej leśnej stanowiącej
ścieżkę edukacyjną w leśnictwie Babsk
w oddziałach leśnych nr: 40 i 39
Nadleśnictwo Skierniewice
Obręb leśny : Rawa Mazowiecka

Inwestor: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice

Charakterystyka robót :

Przebudowa drogi wewnętrznej leśnej, miejsc postojowych i ścieżki edukacyjnej

- karczowanie krzaków, usunięcie humusu,

- karczowanie pniaków, roboty ziemne,

Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego (tłucznia):

- szerokość nawierzchni: 3,5 - 2,0 m, szerokość poboczy: 1,0 m

Montaż elementów małej architektury, wyposażenia ścieżki edukacyjnej

KOD CPV45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

| Lp | STWiORB, Podstawa wyceny | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | | Cena jednostk. w zł. | Wartość w zł. =5x6 |
|-----------------------------|--------------------------------|---|-----------|--------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | Nazwa | ilość | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DL-01 Roboty przygotowawcze | | | | | | |
| 1 | DL-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy robotach liniowych w terenie równinnym. | km | 1,652 | | |
| 2 | DL-01.02.01 | Karczowanie pniaków o średnicy 16-25 cm z odrzuceniem poza granicę robót | szt | 108 | | |
| 3 | DL-01.02.01 | Karczowanie pniaków o średnicy 26-35 cm z odrzuceniem poza granicę robót | szt | 72 | | |
| 4 | DL-01.02.01 | Karczowanie pniaków o średnicy 26-35 cm z odrzuceniem poza granicę robót | szt | 36 | | |
| 5 | DL-01.02.01 | Karczowanie krzaków z odrzuceniem poza granicę robót | ha | 0,10 | | |
| 6 | DL-01.02.02 | Mechaniczne usunięcie warstwy humusu, o średniej grubości do 15 cm, z rozplantowaniem na odległość do 10 m. 50% ilości. | m3 | 561 | | |
| 7 | DL-01.02.02 | Załadunek i wywóz części humusu, pozostałości po karczowaniu i odkrzaczaniu na odległość do 2 km w miejsce wskazane przez leśniczego. 50% ilości. | m3 | 561 | | |
| DL-02 Roboty ziemne | | | | | | |
| 8 | DL-02. | Roboty ziemne - wykopy wykonywane spycharką 35% | m3 | 450 | | |
| 9 | DL-02. | Roboty ziemne - wykopy wykonywane koparką 65% | m3 | 835 | | |
| 10 | DL-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie z uformowaniem pobocza i zagęszczanie podłoża pod warstwy nawierzchni w gruntach kat. II-IV. Odcinek 0+000-0+410 + miejsca post. | m2 | 2 410 | | |
| 11 | DL-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie z uformowaniem pobocza i zagęszczanie podłoża pod warstwy nawierzchni w gruntach kat. II-IV. Odcinek 0+410 - 1+652 [KT] | m2 | 5 065 | | |
| 12 | DL-02.03.01 DL-04.02.01A | Wykonanie górnej warstwy nasypu (korpusu drogowego) z gruntu niespoistego, niewysadzinowego; w tym zakup, transport, zagęszczenie. Grubość po zagęszczeniu 15 cm. | m3 | 276 | | |

| Lp | STWiORB, Podstawa wyceny | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | | Cena jednostk. w zł. | Wartość w zł. =5x6 |
|-------------------------|--------------------------------|---|-----------|-------|----------------------------|--------------------------|
| | | | Nazwa | ilość | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DL-05 Nawierzchnia | | | | | | |
| 13 | DL-05.02.01A | Dolna warstwa nawierzchni z kruszywa kamiennego 31,5/63 mm, ze wstępnym klinowaniem kruszywem kam. 4/31,5 mm. Szerokość na prostej 3,80 m. Grubość po zagęszczeniu 18 cm. | m2 | 1 713 | | |
| 14 | DL-05.02.01A | Górna warstwa nawierzchni z kruszywa kamiennego 4/31,5 mm, z zamięłowaniem miałem kamiennym 0/4-0/6 mm. Szerokość 3,50 m. Grubość po zagęszczeniu 9 cm. | m2 | 1 587 | | |
| 15 | DL-05.02.01A | Górna warstwa nawierzchni z kruszywa kamiennego 4/31,5 mm, z zamięłowaniem miałem kamiennym 0/4-0/6 mm. Szerokość 2,00 m. Grubość po zagęszczeniu 18 cm. | m2 | 2 581 | | |
| DL-06 Mała architektura | | | | | | |
| 16 | DL-08.01.01. | Ogrodzenie drewniane miejsc postojowych. Zakup, transport i montaż. | mb | 32,5 | | |
| 17 | DL-08.01.01. | Wiata (altana) leśna. Zakup, transport i montaż. | szt | 2 | | |
| 18 | DL-08.01.01. | Tablice informacyjne. Zakup, transport i montaż. | szt | 2 | | |
| 19 | DL-08.01.01. | Tablice edukacyjne. Zakup, transport i montaż. | szt | 10 | | |
| 20 | DL-08.01.01. | Stół drewniany. Zakup, transport i montaż. | szt | 2 | | |
| 21 | DL-08.01.01. | Ława drewniana z oparciem. Zakup, transport i montaż. | szt | 4 | | |
| 22 | DL-08.01.01. | Ława drewniana bez oparcia. Zakup, transport i montaż. | szt | 2 | | |
| 23 | DL-08.08.01 | Kosz na śmieci drewniany z pokrywą. Zakup, transport i montaż. | szt | 4 | | |

Razem netto: