

Przedmiar robót

Remont fragmentu połaci dachu budynku PSM I st. im. Janiny Garści, Pl. K. Mańki 9 w Lublińcu

Opis robót:

1. **Wygradzenie terenu robót.**
2. Montaż rusztowań zabezpieczających elewacyjnych np. DELTA 70, [80 m²].
3. Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koszy itp. nie nadających się do wykorzystania, [13,5 m²].
4. **Rozebranie nieuszczelnego pokrycia dachowego z blachy T 18, [49,0 m²].**
5. **Demontaż łąt , kontrłąt oraz pokrycia z papy podkładowej [49,0 m²].**
6. **Wykonanie tymczasowych podestów roboczych na belkach stropowych.**
7. Rozebranie konstrukcji dachowej (deskowanie pełne, krokwie i krokiew koszowa), [49,0 m²].
8. Wykonanie tymczasowego zabezpieczenia dachu foliami i plandekami ochronnymi, [49,0 m²].
9. Odtworzenie elementów konstrukcyjnych dachu z nowego drewna - krokwie zwykle 16x14 cm-[40 mb] i koszowa 20x15 cm- [8,0 mb,], kontrłąty 2,5x50mm [40 mb], łąty 50x60 mm [100 mb].
10. Odtworzenie deskowania (2,50 cm) i łączenia połaci dachu z dodatkowym ułożeniem papy podkładowej w celu odprowadzenia skroplin z pokrycia dachu.
11. Odtworzenie obróbek blacharskich z blachy powlekanej gr 0,5mm RAL 2012.
12. Odtworzenie pokrycia dachu blachą ocynkowaną powlekaną T18, kolor RAL 2012, gr 0,5mm.
13. Impregnacja grzybobójcza i częściowe zabezpieczenie p.poż. bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi (przed i po wykonaniu montażu konstrukcji deskowania i łąt środkiem FOBOS M4).
14. Demontaż rusztowań, uprzątnięcie terenu prac, wywiezienie i utylizacja odpadów.