

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT WC DAMSKI  
ADRES INWESTYCJI : GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Słupsku ul. Sportowa 28  
INWESTOR : GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Słupsku  
ADRES INWESTORA : 76-200 Słupsk ul. Sportowa 28  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SMOLIŃSKA DANUTA  
DATA OPRACOWANIA : 08.10.2019r

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : III kwartał 2019

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz] .....	% M
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

**DANUTA SMOLIŃSKA**  
Uprawnienia budowlane  
specjalność

Data opracowania : 08.10.2019r  
NIP: 5834626881 POM/BO/438/01

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczenia wc - damski zlokalizowany w budynku GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Słupsku przy ul. Sportowej 28.

Zakres robót do wykonania;

1. Roboty rozbiórkowe ( demontaż stolarki drzwiowej łącznie z ościeżnicami, demontaż urządzeń umywalka, i miska ustępowa oraz demontaż drobnego sprzętu - lustro, dozownik na mydło, suszarka do rąk, pojemnik na papier, demontaż baterii z podgrzewaczem wody)

2. Rozbiórka glazury i terakoty z jej utylizacją.

Po wykonaniu robót rozbiórkowych należy zamontować ościeżnicę drewnianą regulowaną z opaskami w drzwiach wejściowych do pomieszczenia, oraz ościeżnicę stalową w ścianie dzielącej pomieszczenie.

Po rozbiórce glazury wykonać tynki uzupełniające na ścianach, oraz warstwę wyrównawczą na posadzce. Po zagruntowaniu ścian i posadzek ułożyć na ścianach glazurę do wysokości drzwi (ca 2,02) oraz na posadzkach terakotę antypoślizgową. Kolorystykę glazury i terakoty uzgodnić z Inwestorem.

Powyżej glazury na ścianach ułożyć płytę gips-kart. wodoodporną w celu wyrównania ścian. Wykonać gładz na suficie. Ściany powyżej glazury i sufit pomalować farbami emulsyjnymi w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Zamontować geberit ze stelażem z miską wiszącą oraz deską wolnoopadającą z zabudową płytą gips.-kart. wodoodporną i obłożyć glazurą.

W przedsiönku zamontować umywalkę wpuszczaną w blat z konglomeratu lub meblowy. Kolorystykę blatu uzgodnić z Inwestorem. Wymiary blatu należy pobrać z natury po ułożeniu glazury.

Pod blatem zamontować elektryczny podgrzewacz wody podumywalkowy o poj. 5l.

Zamontować skrzydła drzwiowe z wentylacją (kolorystykę drzwi uzgodnić z Inwestorem).

Po zakończeniu robót zamontować drobny sprzęt ( lustro, dozownik na mydło, suszarkę do rąk, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy). Zakup drobnego sprzętu uzgodnić z Inwestorem

DANUTA SMOLIŃSKA  
Uprawnienia budowlane  
specjalność  
konstrukcyjno-budowlana  
Nr AN/8346/268/81 PONI/BO14438/01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1. Roboty rozbiórkowe</b>					
1	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.1	0141-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1	0234-08	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.1	0234-06	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR-W 4-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika ( grzejnik z demontażu)	kpl.		
d.1	0516-01	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	kalk. ind.	Demontaż drobnego sprzętu ( suszarki do rąk, dozownika na mydło, uchwyt na papier, lustro)	kpl.		
d.1		5	kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
6	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-04	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0820-08	(0.95+1.25)*2*2.50-0.8*1.60+(1.0+1.55)*2*2.50-(0.8*2.0+0.9*2.0)	m <sup>2</sup>	19.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.070</b>
8	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
d.1	0812-05	0.95*1.25+1.0*1.55+0.9*0.2	m <sup>2</sup>	2.918	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.918</b>
9	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1	0106-04	19.07*0.04+2.918*0.04	m <sup>3</sup>	0.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.880</b>
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	0.88	m <sup>3</sup>	0.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.880</b>
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-10	Krotność = 9 0.88	m <sup>3</sup>	0.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.880</b>
12	kalk.ind.	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1		0.88	m <sup>3</sup>	0.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.880</b>
<b>2. Roboty remontowe</b>					
13	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych regulowanych z opaskami	m <sup>2</sup>		
d.2	1104-02	1,0*2,10	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
14	KNNR 2	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
d.2	1104-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykonanych	m <sup>2</sup>		
d.2	1103-02	0,9*2,0 +0,8*2,0	m <sup>2</sup>	3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
16	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu - po skuciu glazury	m <sup>2</sup>		
d.2	0711-03	22.0	m <sup>2</sup>	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-02	22.00	m <sup>2</sup>	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 d.2 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm, 20x30cm na zaprawie klejowej (0.95+1.25)*2*2.02-1.60+(1.0+1.55)*2*2.02-(1.60+1.80)+0.95*0.30+1.10*2*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.135	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.135</b>
19	KNR-W 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - sufit 0.95*1.25+1.0*1.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.738	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.738</b>
20	KNR 2-02 d.2 2006-01	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - powyżej glazury w celu wyrównania ściany (0.95+1.25)*2*0.5+(1.0+1.55)*2*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.750</b>
21	KNR-W 2-02 d.2 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 2.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.740</b>
22	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 2.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.740</b>
23	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 4.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.750</b>
24	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 4.75+ 2.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.490</b>
25	KNR-W 2-02 d.2 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 2.918	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.918	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.918</b>
26	KNR-W 2-02 d.2 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 2.918	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.918	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.918</b>
27	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 2.918	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.918	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.918</b>
28	KNR 0-12II d.2 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 2.918	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.918	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.918</b>
29	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR-W 2-15 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe wpuszczana w biał z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNNR 5 d.2 0406-02	Montaż elektrycznego podgrzewacza wody 5 l podumywalkowego z wykonaniem podłączenia (R - 7,50) 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR-W 2-15 d.2 0233-03	Montaż geberitu ze stelażem podtynkowym, muszlą i deską wolnoopadającą oraz wykonaniem zabudowy z płyty gips-kart. R=1,5 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNR-W 4-03 d.2 0307-03	Wymiana wyłącznika 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
34	KNR-W 4-03 d.2 0306-02	Wymiana gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	kalk.ind. d.2	Montaż suszarki do rąk 1	kpl. kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	kalk.ind.	Montaż pojemnika na ręczniki papierowe	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	kalk.ind.	Montaż dozownika na mydło	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	kalk.ind.	Montaż uchwyty na papier toaletowy	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	kalk.ind.	Montaż lustra	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>