

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45500000-2	Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45111230-9	Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112200-7	Usuwanie powłoki gleby
45112210-0	Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700-2	Roboty w zakresie kształtowania terenu

Inwestycja	:	Rozbiórka masztu antenowego wraz z fundamentami
Adres inwestycji	:	dz nr 5784/5, ul. Jakłów 2, 36-065 Dynów
Inwestor	:	Skarb Państwa - PGL Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Dynów
Adres Inwestora	:	Nadleśnictwo Dynów, ul. Jakłów 2, 36-065 Dynów
Wykonawca	:	Infra-Tel Sp.z o.o.
ADRES WYKONAWCY	:	ul. Żorska 14,44-203 Rybnik
BRANŻA	:	Budowlana

Sporządził	:	mgr inż. Paweł Wiaterek
Data opracowania	:	11.07.2023r

Stawka roboczogodziny	:	
Poziom cen	:	sekocenbud III kwartał 2023

NARZUTY**Narzuty kosztorysu**

VAT [V]	%	$\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$
Narzuty wspólne działów		
Koszty pośrednie [Kp]	%	R, S
Zysk [Z]	%	R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.07.2023r

Data zatwierdzenia

INFRA-TEL Sp. z o.o.
DZIAŁ PROJEKTOWO-BUDOWLANY

mgr inż. Paweł Wiaterek
 SPECJALISTA OD SPRAW KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	4500000-7	Prace przygotowawcze			
1	d.1 kalk. własna	Zabezpieczenie terenu poprzez wygradzenie taśmą ostrzegawczą i słupkami	kpl		
		1	kpl	1,0	
				RAZEM	1,0
2	d.1 wycena indywidualna	Czasowa rozbiórka palisady betonowej	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
3	d.1 wycena indywidualna	Czasowa deinstalacja latarni oświetleniowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4	d.1 wycena indywidualna	Czasowa deinstalacja kabli telefonicznych mocowanych do masztu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	4511000-1	Roboty rozbiórkowe			
5	d.2 KNR 5-06 1207-04 z. o.2.4.	Demontaż kabli lub przewodów o śr. 20 mm na masztach antenowych	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
6	d.2 KNR 2-05 0209-06 z. o.7. analogia	Maszt antenowy o wys.do 40 m - demontaż	t		
		1,6	t	1,600	
				RAZEM	1,600
7	d.2 KNR 4-06 0118-02 analogia	Cięcie konstrukcji stalowej wieży na elementy o dł. do 2m	t		
		1,6	t	1,600	
				RAZEM	1,600
8	d.2 KNR 4-04 1107-02	Ułożenie złomu z załadunkiem ręcznym na odległość do 50m w obrębie działki objętej wnioskiem	t		
		1,6	t	1,600	
				RAZEM	1,600
9	d.2 KNR 7-28 0101-03	Rozbiórka fundamentów żelbetowych	m ³		
		10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
10	d.2 KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³		
		10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
11	d.2 KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
12	d.2 KNR 4-01 0108-01 analogia	Zakup i przywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³		
		10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
13	d.2 KNR 4-01 0108-04 analogia	Przywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
14	d.2 KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi	m ³		
		10	m ³	10,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10,000
3		Prace porządkowe			
15	d.3 wycena indywidualna	Odtworzenie palisady betonowej	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
16	d.3 wycena indywidualna	Montaż zdeinstalowanej latarni oświetleniowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17	d.3 wycena indywidualna	Odworzenie przebiegu kabli telefonicznych prowadzonych napowietrznie (z pominięciem zdemontowanego masztu)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Geodezyjna obsługa inwestycji			
18	d.4 wycena indywidualna	Wykonanie mapy powykonawczej (geodezyjnej) wraz ze złożeniem do zasobu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000