

## **Przedmiar - załącznik nr 3**

Obiekt	Budynek Prokuratury Okręgowej w Suwałkach
Rodzaj robót	Usuwanie szkód po zalaniu pomieszczeń wodą
Lokalizacja	16-400 Suwałki, ul. Pułaskiego 26
Zamawiający	Prokuratura Okręgowa w Suwałkach

## Przedmiar

## Budynek Prokuratury Okręgowej w Suwałkach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0410/05	Wymiana podsufitki - poz. zastępcza-demontaż i montaż kasetonów wraz z wymianą uszkodzonych pokój 503 5,13*3,0	m2	15,39
			razem	m2
2	KNR 4-01 1208/03	Ługowanie farby z tynków sufitów  pokój 503 2,2*3,25 pokój 504 1,30*2,50 pokój 508 1,15*1,75 pokój 510 1,2*1,2 pokój 512 1,90*1,2 pokój 513 1,0*1,20	m2	7,15
			m2	3,25
			m2	2,013
			m2	1,44
			m2	2,28
			m2	1,2
			razem	m2
3	KNR 4-01 1208/02	Ługowanie farby z tynków ścian  2,60*2,0	m2	5,2
			razem	m2
4	KNR 4-01 0624/01	Odrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni do 5m2 metodą opryskiwania	m2	17,333
5	KNR 4-01 0623/05	Odrzybianie z przerwami dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą opryskiwania	m2	5,2
6	KNR 2-02 2009/01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm R=2	m2	5,2
7	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych -pokój nr 505  2,60*(5,13+3,0)*2 -0,90*2,10	m2	42,276
			m2	-1,89
			razem	m2
8	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem R=2	m2	40,386
9	KNR 4-03 0606/06	Wymiana opraw świetłokowych z blachy stalowej 3x40W, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych	szt	3
10	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów-pokój 505 R=0.75 5,13*3,0	m2	15,39
			razem	m2
11	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	15,39
12	NNRNKB 4 1119/11	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 60x17,5cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	15,39
13	NNRNKB 4 1123/04	Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 10x20cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2  5,13*2+3,0*2	m	16,26
			razem	m
14	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl	1

## Kosztorys

Budynek Prokuratury Okręgowej w Suwałkach

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	KNR 4-01 0410/05	Wymiana podsufitki - poz. zastępcza-demontaż i montaż kasetonów wraz z wymianą uszkodzonych							
		15,39 m2							
		<b>Robocizna</b>							
		Cieśle gr.II	r-g	0,64	9,85				
		Robotnicy gr.I	r-g	0,12	1,847				
		<b>Materiały</b>							
Płyty kasetonowe 1,5cm	szt		47						
Materiały pomocnicze	%	2							
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
2	KNR 4-01 1208/03	Ługowanie farby z tynków sufitów							
		17,333 m2							
		<b>Robocizna</b>							
		Malarze gr.II	r-g	0,429	7,436				
		<b>Materiały</b>							
		Wodotlenek sodowy (soda kaustyczna) granulowany (85%)	kg	0,1	1,733				
Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,00035	0,006						
Materiały pomocnicze	%	2							
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
3	KNR 4-01 1208/02	Ługowanie farby z tynków ścian							
		5,2 m2							
		<b>Robocizna</b>							
		Malarze gr.II	r-g	0,376	1,955				
		<b>Materiały</b>							
		Wodotlenek sodowy (soda kaustyczna) granulowany (85%)	kg	0,1	0,52				
Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0003	0,002						
Materiały pomocnicze	%	2							
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
4	KNR 4-01 0624/01	Odrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni do 5m2 metodą opryskiwania							
		17,333 m2							
		<b>Robocizna</b>							
		Robotnicy gr.II	r-g	0,11	1,907				
		Robotnicy gr.I	r-g	0,02	0,347				
		<b>Materiały</b>							
Środek impregacyjny i grzybobójczy - impregnat solowy	kg	0,105	1,82						
Materiały pomocnicze	%	2							
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
5	KNR 4-01 0623/05	Odrzybianie z przerwami dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą opryskiwania							
		5,2 m2							
		<b>Robocizna</b>							
		Robotnicy gr.II	r-g	0,05	0,26				
		Robotnicy gr.I	r-g	0,02	0,104				
		<b>Materiały</b>							
Środek impregacyjny i grzybobójczy - impregnat solowy	kg	0,105	0,546						
Materiały pomocnicze	%	2							
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
6	KNR 2-02 2009/01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm							
		5,2 m2							
		<b>Robocizna R=2</b>							
		Montażysty gr.III	r-g	0,3362	1,748				

## Kosztorys

Budynek Prokuratury Okręgowej w Suwałkach

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Montażyści gr.II	r-g	0,3362	1,748				
		<b>Materiały</b>							
		Gips budowlany szpachlowy	t	0,00354	0,018				
		Materiały pomocnicze	%	1.5					
		<b>Sprzęt</b>							
		Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,004	0,021				
		Wyciąg	m-g	0,02	0,104				
		Środek transportowy	m-g	0,0034	0,018				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
7	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych -pokój nr 505							
		40,386 m2							
		<b>Robocizna</b>							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	3,231				
		<b>Materiały</b>							
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,22	8,885				
		Materiały pomocnicze	%	1.5					
		<b>Sprzęt</b>							
		Wyciąg	m-g	0,002	0,081				
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,121				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
8	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem							
		40,386 m2							
		<b>Robocizna R=2</b>							
		Malarze gr.II	r-g	0,2166	8,748				
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1346	5,436				
		<b>Materiały</b>							
		Farba emulsyjna Polinit	dm3	0,276	11,147				
		Materiały pomocnicze	%	1.5					
		<b>Sprzęt</b>							
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,012				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
9	KNR 4-03 0606/06	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej 3x40W, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych							
		3 szt							
		<b>Robocizna</b>							
		Elektromonterzy gr.II	r-g	1,27	3,81				
		<b>Materiały</b>							
		Oprawy świetlówkowe	szt	1	3				
		Materiały pomocnicze	%	4					
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
10	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów-pokój 505							
		15,39 m2							
		<b>Robocizna R=0,75</b>							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,5625	8,657				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
11	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych							
		15,39 m2							
		<b>Robocizna</b>							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,923				
		<b>Materiały</b>							

## Kosztorys

Budynek Prokuratury Okręgowej w Suwałkach

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	0,21	3,232				
		Materiały pomocnicze	%	1.5					
		<b>Sprzęt</b>							
		Wyciąg	m-g	0,002	0,031				
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,046				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
12	NNRNKB 4 1119/11	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 60x17,5cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2  15,39 m2							
		<b>Robocizna</b>							
		Posadzkarze gr.III	r-g	0,4014	6,178				
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1163	1,79				
		<b>Materiały</b>							
		Płytki podłogowe terakotowe 60x17,5cm CERRAT York Honey	m2	1,03	15,852				
		Zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	7,2174	111,076				
		Zaprawa spoinująca	kg	0,45	6,926				
		Materiały pomocnicze	%	1.5					
		<b>Sprzęt</b>							
		Wyciąg	m-g	0,0254	0,391				
		Środek transportowy	m-g	0,0409	0,629				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
13	NNRNKB 4 1123/04	Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 10x20cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2  16,26 m							
		<b>Robocizna</b>							
		Posadzkarze gr.III	r-g	0,2943	4,785				
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0093	0,151				
		<b>Materiały</b>							
		Płytki podłogowe terakotowe 10x20cm	m2	0,103	1,675				
		Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	0,7217	11,735				
		Zaprawa spoinująca	kg	0,45	7,317				
		Materiały pomocnicze	%	1.5					
		<b>Sprzęt</b>							
		Wyciąg	m-g	0,0021	0,034				
		Środek transportowy	m-g	0,0032	0,052				
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
14	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki  1 kpl							
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
		<b>OGÓLEM</b>							
		Razem k.b.							
		Koszty zakupu							
		Koszty pośrednie							
		Zysk							
		Pozycje uproszczone							
		Łącznie							
		Razem							
		Podatek VAT							
		<b>Ogółem kosztorys</b>							