

Kosztorys

Budynek gospodarczy - nr inw. 108/00231

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	4	5	6	7	8	9
		1 Remont budynku gospodarczego - bud. o nr inw. 108/00231				
1	ST-01	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym krytym dachówką, eternitem lub gontem	szt	28		
2	ST-01	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta, ułożonych na dachu stromym	m	27,3		
3	ST-01	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt typu ONDULINE	m2	209,86		
4	ST-01	Demontaż deskowania dachu z desek grubości 25mm na zakład <i>Demontaż desek. Składowanie desek w miejscu prowadzenia robót.</i>	m2	186,2		
5	ST-01	Transport i utylizacja materiałów z demontażu	t	3,503		
6	ST-01	Impregnacja bali i krawędziaków dwukrotnym smarowaniem grzybobójczymi preparatami solowymi	m2	126		
7	ST-01	Wymiana desek czołowych - wiatrownic	m	35		
8	ST-01	Wymiana murłat i podwalin w konstrukcji dachu	m	10,14		
9	ST-01	Ułożenie na krokwiach membrany dachowej mocowanej na krokwiach	m2	209,86		
10	ST-01	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt pod pokrycie z blachy trapezowej	m2	209,86		
11	ST-01	Pokrycie dachów blachami profilowanymi o skoku fali 100mm przy rozstawie łąt 120cm	m2	209,86		
12	ST-01	Układanie gąsiorów na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu fali do 20cm	mb	16,68		
13	ST-01	Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 10cm z gotowych elementów z blachy ocynkowanej powlekanej	m	33,36		
14	ST-01	Montaż z gotowych elementów prefabrykowanych rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej powlekanej	m	14,8		
15	ST-01	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm - wiatrownice, pas nadrynowy	m2	18,84		
16	ST-01	Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie naprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych	m	13,3		
17	ST-01	Montaż instalacji odgromowej z przewodów pionowych nie naprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych	m	9		

Kosztorys

Budynek gospodarczy - nr inw. 108/00231

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	4	5	6	7	8	9
18	ST-01	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - płycin z desek grubości 32mm - z rozbieraniem skrzydeł	szt	3		
		Razem k.b.				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem				

Stawka godzinowa netto [zł/r-g]	
Koszty zakupu materiałów [%]	
Koszty pośrednie [%] R+S	
Zysk [%] R+S+Kp(R+S)	

Kosztorys

Budynek gospodarczy - nr inw. 108/00232

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	4	5	6	7	8	9
		1 Remont budynku gospodarczego - bud. o nr inw. 108/00232				
1	ST-01	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt typu ONDULINE	m2	80,9		
2	ST-01	Transport i utylizacja materiałów z demontażu	t	0,244		
3	ST-01	Impregnacja bali i krawędziaków dwukrotnym smarowaniem grzybobójczymi preparatami solowymi	m2	42		
4	ST-01	Ułożenie na krokwiach membrany dachowej mocowanej na krokwiach	m2	80,9		
5	ST-01	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2	80,9		
6	ST-01	Wymiana desek czołowych - wiatrownic	m	16		
7	ST-01	Pokrycie dachów blachami profilowanymi o skoku fali 100mm przy rozstawie łat 120cm - blacha trapezowa powlekana gr. 0,5mm w kolorze uzgodnionym z zamawiającym	m2	80,9		
8	ST-01	Układanie gąsiorów na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu fali do 20cm	mb	12,1		
9	ST-01	Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 10cm z gotowych elementów z blachy ocynkowanej powlekanej	m	24,2		
10	ST-01	Montaż z gotowych elementów prefabrykowanych rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej powlekanej	m	10,05		
11	ST-01	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm - wiatrownice, pas nadrynnowy	m2	10,05		
12	ST-01	Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie naprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych	m	12,1		
13	ST-01	Montaż instalacji odgromowej z przewodów pionowych nie naprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych	m	2,65		
14	ST-01	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - płycin z desek grubości 32mm - z rozbieraniem skrzydeł	szt	3		
		Razem k.b.				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem				

Stawka godzinowa netto [zł/r-g]	
Koszty zakupu materiałów [%]	
Koszty pośrednie [%] R+S	
Zysk [%] R+S+Kp(R+S)	