

Przedmiar robót

Remont budynków gospodarczych w Leśnictwie Nowa Brda - budynek gospodarczy o nr inw. 108/00506

| | |
|--------------|--|
| Obiekt | Budynek gospodarczy - nr inw. 108/00506 |
| Rodzaj robót | Remontowe |
| Branża | Budowlana |
| Kod CPV | 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty |
| Lokalizacja | Nowa Brda - działka nr 4349/18, obręb ewidencyjny Przechlewko, gmina Przechlewo |
| Inwestor | Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Niedzwiady w Przechlewie, ul.Człuchowska 71 77-320 Przechlewo |

Tabela przedmiaru robót

Budynek gospodarczy - nr inw. 108/00506

| Nr | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-------|---|----|-------|
| | | 1 Remont budynku gospodarczego w Nowej Brdzie - bud. o nr inw. 108/00506 | | |
| 1 | ST-01 | Rozebranie gąsiorów nie nadających się do użytku | m | 11 |
| 2 | ST-02 | Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych | m2 | 81,4 |
| 3 | ST-01 | Rozebranie rur spustowych bez odzysku materiału przy rozbieraniu starych pokryć dachowych | m | 7,4 |
| 4 | ST-01 | Rozebranie rynien bez odzysku materiału przy rozbieraniu starych pokryć dachowych | m | 22 |
| 5 | ST-01 | Wymiana łączenia dachu w odstępach ponad 20cm pod pokrycie z blachy trapezowej - demontaż łączenia, przygotowanie krokwi pod nowe łączenie | m2 | 81,4 |
| 6 | ST-01 | Wymiana desek czołowych - wiatrownic | m | 14,8 |
| 7 | ST-01 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - deskowanie dachu poza obrysem ścian zewnętrznych budynku | m2 | 25,8 |
| 8 | ST-01 | Ułożenie na krokwiach membrany dachowej mocowanej na krokwiach | m2 | 81,4 |
| 9 | ST-01 | Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt | m2 | 81,4 |
| 10 | ST-01 | Pokrycie dachów blachami profilowanymi o skoku fali 100mm przy rozstawie łąt 120cm | m2 | 81,4 |
| 11 | ST-01 | Układanie gąsiorów na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu fali do 20cm | mb | 11 |
| 12 | ST-01 | Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 10cm z gotowych elementów z blachy ocynkowanej powlekanej | m | 22 |
| 13 | ST-01 | Montaż z gotowych elementów prefabrykowanych rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej powlekanej | m | 7,2 |
| 14 | ST-01 | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm - wiatrownice, pas nadrynnowy | m2 | 9,2 |

Przedmiar robót

Remont budynków gospodarczych w Leśnictwie Nowa Brda - budynek gospodarczy o nr inw. 108/00596

| | |
|--------------|--|
| Obiekt | Budynek gospodarczy - nr inw. 108/00596 |
| Rodzaj robót | Remontowe |
| Branża | Budowlana |
| Kod CPV | 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty |
| Lokalizacja | Nowa Brda - działka nr 4349/18, obręb ewidencyjny Przechlewko, gmina Przechlewo |
| Inwestor | Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Niedzwiady w Przechlewie, ul.Człuchowska 71 77-320 Przechlewo |

Sporządził Łukasz Banaszek

Przechlewo, Wrzesień 2022 r.

Tabela przedmiaru robót

Budynek gospodarczy - nr inw. 108/00596

| Nr | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-------|--|----|-------|
| | | 1 Remont budynku gospodarczego w Nowej Brdzie - bud. o nr inw. 108/00596 | | |
| 1 | ST-01 | Rozebranie gąsiorów nie nadających się do użytku | m | 97,42 |
| 2 | ST-02 | Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych | m2 | 97,42 |
| 3 | ST-01 | Rozebranie rur spustowych bez odzysku materiału przy rozbieraniu starych pokryć dachowych | m | 5,7 |
| 4 | ST-01 | Rozebranie rynien bez odzysku materiału przy rozbieraniu starych pokryć dachowych | m | 19,25 |
| 5 | ST-01 | Rozebranie kominów wolno stojących | m3 | 0,24 |
| 6 | ST-01 | Wymiana łączenia dachu w odstępach ponad 20cm pod pokrycie z blachy trapezowej - demontaż łączenia, przygotowanie krokwi pod nowe łączenie | m2 | 97,42 |
| 7 | ST-01 | Wymiana desek czołowych - wiatrownic | m | 15,1 |
| 8 | ST-01 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej | m2 | 2,45 |
| 9 | ST-01 | Ułożenie na krokwiach membrany dachowej mocowanej na krokwiach (część. murowana budynku) | m2 | 23,52 |
| 10 | ST-01 | Impregnacja, przycięcie i przybicie łąt i kontrłąt | m2 | 97,42 |
| 11 | ST-01 | Kominy wolnostojące wieloprzewodowe z cegieł w budynkach | m3 | 0,24 |
| 12 | ST-01 | Pokrycie dachów blachami profilowanymi o skoku fali 100mm przy rozstawie łąt 120cm | m2 | 97,42 |
| 13 | ST-01 | Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 10cm z gotowych elementów z blachy ocynkowanej powlekanej | m | 19,25 |
| 14 | ST-01 | Montaż z gotowych elementów prefabrykowanych rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej powlekanej | m | 5,7 |
| 15 | ST-01 | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm - wiatrownice, pas nadrynnowy, obr. komina | m2 | 36,42 |