

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	analiza indywidualna	Wykonanie i montaż wodospustu drewnianego z drewna modrzewiowego impregnowanego - 15 sztuk, każdy o długości 4,5 m 4.50*15	m m	67.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.500</b>
2	analiza indywidualna	Odtworzenie istniejącego rowu przydrożnego z rozplantowaniem urobku wzdłuż wykopu na długości . 332 mb 332.0*0.5*0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	66.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.400</b>
3	analiza indywidualna	Mechaniczne oczyszczanie zawyżonych poboczy oraz garbu w osi drogi z rozplantowaniem urobku wzdłuż drogi ścinka poboczy na dł. 145mb ścinka garbu w osi drogi na dł. 345mb 145.00*1.0+345.00*0.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	386.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>386.500</b>
4	analiza indywidualna	Uzupełnienie kolein i wyrw kruszywem kamiennym fr. 0/63 z zagęszczeniem mechanicznym gr. 10cm - na długości ok. 100mb 28.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>