
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261320-3 Kładzenie rynien

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA ORYNNOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO
ADRES INWESTYCJI : 97-320 WOLBÓRZ, SWOLSZEWICE DUŻE, UL. JANA PAWŁA II 1
INWESTOR : NADLEŚNICTWO SMARDZEWICE
ADRES INWESTORA : ul. Główna 1a, 97-200 Smardzewice
WYKONAWCA ROBÓT : .
ADRES WYKONAWCY : .
BRANŻA : budowlana

KOSZTORYSANT : mgr inż. Edyta Kwiatkowska
DATA OPRACOWANIA : 2024-06-11

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest wymiana orywnowania na budynku mieszkalnym leśniczówki.

W zakres prac wchodzi:

- demontaż istniejącego orywnowania pcv

- montaż nowego orywnowania pcv

Srednice i przekroje orywnowania oraz kolorystykę dostosować do istniejącego

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-04 analogia	Rozebranie rynien pcv nie nadających się do użytku (20.00+11.80)*2+9.00+4.60*2+1.65*2+3.50+2.50*2	m m	 93.60	 93.60
				RAZEM	93.60
2	KNR 4-01 0535-06 analogia	Rozebranie rur spustowych pcv nie nadających się do użytku 3.40*4+2.60+2.10	m m	 18.30	 18.30
				RAZEM	18.30
3	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 93.60	m m	 93.60	 93.60
				RAZEM	93.60
4	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 18.30	m m	 18.30	 18.30
				RAZEM	18.30
5	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m 2	kol. kol.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
6	KNR 2-02 1611-01 z.sz. 5.24. 9926-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m - przedstawienie kolumny Krotność = 8 2	kol. kol.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00