

## **Przedmiar robót**

Remont budynków gospodarczych w Leśnictwie Nowa Brda - budynek gospodarczy o nr inw. 108/00506

Obiekt	Budynek gospodarczy - nr inw. 108/00506
Rodzaj robót	Remontowe
Branża	Budowlana
Kod CPV	45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Lokalizacja	Nowa Brda - działka nr 4349/18, obręb ewidencyjny Przechlewko, gmina Przechlewo
Inwestor	Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Niedzwiady w Przechlewie, ul.Człuchowska 71 77-320 Przechlewo

---

Sporządził Łukasz Banaszek

---

Przechlewo, Wrzesień 2022 r.

## Tabela przedmiaru robót

Budynek gospodarczy - nr inw. 108/00506

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1 Remont budynku gospodarczego w Nowej Brdzie - bud. o nr inw. 108/00506</b>		
1	ST-01	Rozebranie gąsiorów nie nadających się do użytku	m	11
2	ST-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych	m2	81,4
3	ST-01	Rozebranie rur spustowych bez odzysku materiału przy rozbieraniu starych pokryć dachowych	m	7,4
4	ST-01	Rozebranie rynien bez odzysku materiału przy rozbieraniu starych pokryć dachowych	m	22
5	ST-01	Wymiana łączenia dachu w odstępach ponad 20cm pod pokrycie z blachy trapezowej - demontaż łączenia, przygotowanie krokwi pod nowe łączenie	m2	81,4
6	ST-01	Wymiana desek czołowych - wiatrownic	m	14,8
7	ST-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - deskowanie dachu poza obrysem ścian zewnętrznych budynku	m2	25,8
8	ST-01	Ułożenie na krokwiach membrany dachowej mocowanej na krokwiach	m2	81,4
9	ST-01	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt	m2	81,4
10	ST-01	Pokrycie dachów blachami profilowanymi o skoku fali 100mm przy rozstawie łąt 120cm	m2	81,4
11	ST-01	Układanie gąsiorów na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu fali do 20cm	mb	11
12	ST-01	Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 10cm z gotowych elementów z blachy ocynkowanej powlekanej	m	22
13	ST-01	Montaż z gotowych elementów prefabrykowanych rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej powlekanej	m	7,2
14	ST-01	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm - wiatrownice, pas nadrynnowy	m2	9,2

## **Przedmiar robót**

Remont budynków gospodarczych w Leśnictwie Nowa Brda - budynek gospodarczy o nr inw. 108/00596

Obiekt	Budynek gospodarczy - nr inw. 108/00596
Rodzaj robót	Remontowe
Branża	Budowlana
Kod CPV	45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Lokalizacja	Nowa Brda - działka nr 4349/18, obręb ewidencyjny Przechlewko, gmina Przechlewo
Inwestor	Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Niedzwiady w Przechlewie, ul.Człuchowska 71 77-320 Przechlewo

---

Sporządził Łukasz Banaszek

---

Przechlewo, Wrzesień 2022 r.

## Tabela przedmiaru robót

Budynek gospodarczy - nr inw. 108/00596

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1 Remont budynku gospodarczego w Nowej Brdzie - bud. o nr inw. 108/00596</b>				
1	ST-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych	m2	97,42
2	ST-01	Rozebranie rur spustowych bez odzysku materiału przy rozbieraniu starych pokryć dachowych	m	5,7
3	ST-01	Rozebranie rynien bez odzysku materiału przy rozbieraniu starych pokryć dachowych	m	19,25
4	ST-01	Rozebranie kominów wolno stojących	m3	0,24
5	ST-01	Wymiana łączenia dachu w odstępach ponad 20cm pod pokrycie z blachy trapezowej - demontaż łączenia, przygotowanie krokwi pod nowe łączenie	m2	97,42
6	ST-01	Wymiana desek czołowych - wiatrownic	m	15,1
7	ST-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	2,45
8	ST-01	Ułożenie na krokwiach membrany dachowej mocowanej na krokwiach (część. murowana budynku)	m2	23,52
9	ST-01	Impregnacja, przycięcie i przybicie łąt i kontrłąt	m2	97,42
10	ST-01	Kominy wolnostojące wieloprzewodowe z cegieł w budynkach	m3	0,24
11	ST-01	Pokrycie dachów blachami profilowanymi o skoku fali 100mm przy rozstawie łąt 120cm	m2	97,42
12	ST-01	Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 10cm z gotowych elementów z blachy ocynkowanej powlekanej	m	19,25
13	ST-01	Montaż z gotowych elementów prefabrykowanych rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej powlekanej	m	5,7
14	ST-01	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm - wiatrownice, pas nadrynnowy, obr. komin	m2	36,42