

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		DACH BRYŁY GŁÓWNEJ BUDYNKU			
1.1		ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA - DACH BRYŁY GŁÓWNEJ			
1 d.1.1	KNR 0-45 0101-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku	m2		
		2 * 4,25 * 15,60	m2	132,600	
				RAZEM	132,600
2 d.1.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2 * 15,60	m	31,200	
				RAZEM	31,200
3 d.1.1	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	kg		
		poz.1 * 15	kg	1 989,000	
				RAZEM	1 989,000
1.2		MONTAŻ NOWEGO POKRYCIA Z AKCESORIAMI			
4 d.1.2	KNR 4-01 0629-03	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza krawędziaków metodą opryskiwania	m2		
		160	m2	160,000	
				RAZEM	160,000
5 d.1.2	KNR-W 4-01 0419-05 analogia	Deski pod wiatrownice z tarcicy nasyczonej	m		
		4,25 * 4	m	17,000	
				RAZEM	17,000
6 d.1.2	KNR-W 4-01 0419-05 analogia	Deski czołowe z tarcicy nasyczonej	m		
		2 * 15,60	m	31,200	
				RAZEM	31,200
7 d.1.2	NNRNKB 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach - kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m2		
		poz.1	m2	132,600	
				RAZEM	132,600
8 d.1.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu powyżej 25cm z blachy ocynkowanej powlekanej, grubość blachy 0,50mm - kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m2		
		0,35 * (15,60 * 3 + 4,25 * 4)	m2	22,330	
		0,35 * 0,55 * 4	m2	0,770	
				RAZEM	23,100
9 d.1.2	KNR K-05 0501-03	Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm z pasem nadrynnowym - prefabrykowane rynny z blachy ocynkowanej powlekanej, bez siatki ochronnej - kolor do uzgodnienia z Inwestorem	m		
		15,60 * 2	m	31,200	
				RAZEM	31,200
10 d.1.2	KNR K-05 0502-02	Montaż rur spustowych o śr. 120 mm	m		
		3,20 * 4	m	12,800	
				RAZEM	12,800
11 d.1.2	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
		4 * 3	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
12 d.1.2	KNR K-05 0501-06 analogia	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.3		WYMIANA ŁACENIA			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.3	KNR-W 4-01 0419-02 analogia	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie płytami eternitowymi bezazbestowymi o odstępie łąt ponad 20 cm - ŁATY DREWNIANE, kl. II, nasyczone 50x60 mm	m2		
		poz.7 * 0,20	m2	26,520	
				RAZEM	26,520
14 d.1.3	analiza indywidualna	Uprzątnięcie i wywóz rozebranych łąt drewnianych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000