

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ZBIORNIKÓW  
RETENCYJNYCH - SKRZYŃKA  
ADRES INWESTYCJI: REMONT URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ZBIORNIKÓW  
RETENCYJNYCH - SKRZYŃKA  
NAZWA INWESTORA: NADLEŚNICTWO ŁĄDEK-ZDRÓJ  
ADRES INWESTORA: STRACHOCIN 42, 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Jan Zarówny

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:



Jan Zarówny

DATA OPRACOWANIA:

czwartek, 14 września 2023

---

WYKONAWCA:

  
SPECIALISTA  
Nadleśnictwa  
Łądek-Zdrój  
Jan Zarówny  


INWESTOR:

  
NADLEŚNICZY  
Nadleśnictwa  
Łądek-Zdrój  
Łukasz Pogoński

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNP ZREW 02 0402-221	Podesty i schody - naprawa schodów stalowych 4*5,50	mb		
		22,00	mb	22,000	
				RAZEM	22,000
2	KNR-W 4-01 0212-05	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych obmiar: 1,05*5,50*0,08*4	m3		
		1,84	m3	1,840	
				RAZEM	1,840
3	KNR 4-01 0108-15 0108 -16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość 5 km	m3		
		1,840	m3	1,840	
				RAZEM	1,840
4	KNR 7-12 0101-02 9905 -2 - oczyszczenie do kl. III powierzchni o III stopniu zniszczenia	Czyszczenie przez szrotkowanie - belki nośne pomostów	m2		
		15,84	m2	15,840	
				RAZEM	15,840
5	KNR 19-01 1311-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - belki nośne pomostów obmiar: 0,36*5,50*8	m2		
		15,84	m2	15,840	
				RAZEM	15,840
6	KNP 02 1313- 01.01	Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - oczyszczenie z brudu i rdzy obmiar: 4*5,50	m		
		22,00	m	22,000	
				RAZEM	22,000
7	KNCK-3 0703 -06	Malowanie poręczy stalowych z rur stalowych obmiar: 4*5,50	m		
		22,00	m	22,000	
				RAZEM	22,000
8	Kalkulacja własna	Odmulenie zbiorników retencyjnych wraz z odwiezieniem urobku	m3		
		330,00	m3	330,000	
				RAZEM	330,000
9	KNNR 10 0303-01	Wykonanie i założenie szandorów o gr. 41 mm po ostruganiu	m2		
		31,92	m2	31,920	
				RAZEM	31,920