

PRZEDMIAR ROBÓT

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Maz.
- pomieszczenia poddasza nr 11,19 i 20
ADRES INWESTYCJI : Ostrów Maz. ul. Prusa 2
INWESTOR : PROKURATURA OKRĘGOWA
BRANŻA : budowlana

WYKONAWCA

INWESTOR: PROKURATURA OKRĘGOWA
w Ostrołęce
ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka
tel. 29 767-07-00 fax. 29 767-07-40
NIP 7581798137 REGON 550411384
(3)

Data opracowania

Data zatwierdzenia

30 PAŹ. 2024

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Maz. - pomieszczenia poddasze nr 11,19,20

1. Wymiana podłóg
2. Wymiana opraw oświetleniowych, gniazdek i przełączników inst. elektrycznej
3. Roboty malarskie sufitów pom. nr 11,19,20 i ścian pom. nr 11,19

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1		Przenoszenie mebli	kpl.		
d.1	kalk. własna	3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
2	KNR-W 2-02	Ostony okien i mebli folią	m ²		
d.1	0923-01anal.	0.78*1.18*6+10.0*3	m ²	35.522	
				RAZEM	35.522
2		Wymiana posadzki			
3	KNR 19-01	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew	m ²		
d.2	0933-05	<pom.11> 14.59	m ²	14.590	
		<pom.19> 16.93	m ²	16.930	
		<pom.20> 12.50	m ²	12.500	
				RAZEM	44.020
4	KNR 4-01	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³		
d.2	0106-04	poz.3*0.02	m ³	0.880	
				RAZEM	0.880
5	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
d.2	0108-09 0108-10	poz.4	m ³	0.880	
				RAZEM	0.880
6		Utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
d.2	kalk. własna	poz.5	m ³	0.880	
				RAZEM	0.880
7	KNR-W 2-02	Podkład akustyczny tłumiący hałasy pod panele	m ²		
d.2	0615-01 analogia	poz.3	m ²	44.020	
				RAZEM	44.020
8	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych klasy AC5 o podwyższonej odporności wraz z oblistwowaniem	m ²		
d.2		poz.3	m ²	44.020	
				RAZEM	44.020
9	KNR 2-02	Listwy progowe	m		
d.2	1217-03	0.90*3	m	2.700	
				RAZEM	2.700
10	KNP 02 1507-07.01	Umocowanie odbojów drzwiowych	szt.		
d.2		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3		Prace elektryczne			
11	KNNR 9 0402-03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych podwójnych	szt.		
d.3		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNNR 9 0401-05	Wymiana przełączników	szt.		
d.3		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych + koszt utylizacji	szt.		
d.3	1134-01 analogia	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
14	KNR 5-08	Dostawa i montaż opraw oświetleniowych	szt.		
d.3	0512-01	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4		Roboty malarskie i pozostałe			
15	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
d.4	0354-13	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.4	0322-02 analogia	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi zwiększającymi przyczepność - powierzchnie poziome (sufity)	m ²		
d.4	1134-01			RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<pom.11> 3.62*4.30 <pom.19>(3.40+2.50)*5.70	m ² m ²	15.566 33.630	
				RAZEM	49.196
18	KNNR 3 0605- d.4 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą odporną na zabrudzenie z przygotowaniem powierzchni poz.17	m ² m ²	 49.196	
				RAZEM	49.196
19	NNRNKB 202 d.4 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi zwiększającymi przyczepność- powierzchnie pionowe (ściany) <pom.11> [3.62*(1.50+2.80)+3.35*(1.50+2.80)*0.5*2+0.65*2.80*2]- (0.9*2.0) <pom.19> [3.40*(1.50+2.80)+3.35*(1.50+2.80)*0.5*2+1.65*2.80*2]- (0.9*2.0)	m ² m ² m ²	 31.811 36.465	
				RAZEM	68.276
20	KNNR 3 0605- d.4 04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą odporną na zabrudzenie z przygotowaniem powierzchni poz.19	m ² m ²	 68.276	
				RAZEM	68.276
21	KNR-W 4-01 d.4 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien Krotność = 2.25 0.78*1.18*6	m ² m ²	 5.522	
				RAZEM	5.522
22	KNR 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm 18.0	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000