

Załącznik Nr 1 Przedmiar robót na naprawę szlaków zrywkowych w Leśnictwie Hyżne w 2024r.

Wykaz szlaków zrywkowych wymagających naprawy						
Lp.	Podstawa wyceny	Leśnictwo (miejscowość)	oddział (lokalizacja prac)	opis robót i czynności konserwacyjnych	jm.	obmiar
1	Analiza własna	Hyżne (Hyżne)	34b	Naprawa szlaku zrywkowego obejmująca wyrównanie, profilowanie gruntu oraz wykonanie średnio co ok. 100mb wodospustów w postaci przekopu poprzecznego. Spadek poprzeczny nawierzchni szlaku ma wynieść od 1 do 3%. Poszerzenie szlaku do 4m bez ewentualnych rowów odwadniających. Lokalnie w uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszczalna mniejsza szerokość.	mb	450,00
2	Analiza własna	Hyżne (Hyżne)	36cd		mb	650,00
3	Analiza własna	Hyżne (Hyżne)	37b	Naprawa przepustu polegająca na uzupełnieniu ubytków w nasypie przepustu gruntem rodzimym pozyskanym na miejscu. Zakup, transport i ułożenie 8 szt. płyt zbrojonych o wymiarach 3 m x 1,5 m i grubości 15 cm w miejscu naprawianego przepustu.	szt	1,00