

Wzrost. nr 1

DYREKTORA, SEKRETARIATU I GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Remont - odnowienie pomieszczeń dyrekcji (3 szt.) Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ropczycach

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont - odnowienie pomieszczeń dyrekcji (3 szt.) stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ropczycach		
		DIREKTORA, SEKRETARIATU, GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO		
1	Element	Wymiana skrzydeł drzwiowych		
1.1	KNR 202/1012/1	Zawieszenie - pasowanie i regulacja skrzydeł drzwiowych płycinowych - profilowanych w kolorze białym na istniejących ościeżnicach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,90*2,02)*2		3,636
		(0,80*2,02)*2		3,232
		RAZEM:		6,868
			m2	6,87
2	Element	Roboty malarskie		
2.1	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		48,80+66,60		115,400
		RAZEM:		115,400
			m2	115,40
2.2	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków na sufitach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,27*4,20)+(3,35*4,20)+(5,00*4,20)		48,804
		RAZEM:		48,804
			m2	48,80
2.3	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,27+4,20)*2,75		20,543
		(3,35+4,20)*2,75		20,763
		(5,00+4,20)*2,75		25,300
		RAZEM:		66,606
			m2	66,61
3	Element	Położenie paneli		
3.1	KNR 202/1111/5	Położenie paneli podłogowych z uszlachetnionej płyty winylowej o ścieralności klasy AC4 na gotowym podłożu z płytek ceramicznych	m2	48,800
3.2	KNR 202/1111/6	Umocowanie cokołu przyściennego z drewna liściastego	m	61,200