

Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiot szacowania:

„ Naprawa wewnętrznej sieci wodociągowej – przyłączy wody do magazynu soli w Obwodzie Drogowym w Zambrowie”

2. Planowany zakres czynności

1) Naprawa zewnętrznej sieci wodociągowej poprzez:

- wykonanie odcięcia istniejącego uszkodzonego odcinka sieci wodociągowej pod placem składowym z kostką kamienną,
- wykonanie zastępczego odcinka sieci wodociągowej o długości około 130 mb,
- wykonanie przecisków pod istniejącymi drogami dojazdowymi,
- zlokalizowanie sieci wodociągowej przy magazynie soli i wpięcie przewodu lub wykonanie przecisku wraz z przejściem przez fundament magazynu soli.

Uwarunkowania wykonania zewnętrznej sieci wodociągowej:

- instalacja wodociągowa doziemna z rur PE 63,
- roboty wykonać jako wykopy otwarte za pomocą koparki a przy zbliżeniach do istniejącej infrastruktury jako roboty ziemne ręczne zgodnie z zasadami BHP i sztuka budowlaną,
- instalację wodociągową doziemną układać poniżej strefy przemarzania gruntu tj. na głębokości 1,8 m od poziomu terenu,
- nad przewodem ułożyć taśmę ostrzegawczą,
- po ułożeniu przewodów i armatury wykonać próbę szczelności i dezynfekcję,
- instalację wodociągową wykonać w lokalizacji zgodnie z załączonym szkicem,
- po wykonanych robotach teren przywrócić do stanu pierwotnego,
- podczas wykonywania robót uwzględnić kolizje z istniejącymi sieciami,
- wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

3. Kryterium oceny (cena 100%)

4. Termin Realizacji (14 dni od podpisania umowy)

KIEROWNIK REJONU

mgr Piotr Paprocki