
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa dojazdu pożarowego nr 37 pn. „Trakt Mogiły” w Leśnictwie Bolimów
INWESTOR : Nadleśnictwo Radziwiłłów
ADRES INWESTORA : ul. Senatorówka 2/2, 96-330 Puszcza Mariańska
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paulina Karwańska-Kruszyna
DATA OPRACOWANIA : 13.04.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			NAPRAWA WYMYĆ			
1 d.1	KNNR 1 0201-05	02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 2.64	m ³ m ³	 2.640	
					RAZEM	2.640
2 d.1	KNNR 1 0407-01	02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II - naprawa rozmytych skarp 2.64	m ³ m ³	 2.640	
					RAZEM	2.640
3 d.1	Kalkulacja własna	02.03.01	Dowóz gruntu G1 2.64	m ³ m ³	 2.640	
					RAZEM	2.640
4 d.1	KNR 2-01 0504-04	02.03.01	Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat.gr.I-III 2.64	m ³ m ³	 2.640	
					RAZEM	2.640
5 d.1	KNNR 6 0103-03	04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 11.0	m ² m ²	 11.000	
					RAZEM	11.000
6 d.1	KNNR 6 0113-02	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0-63mm (wg WT-4 dla KR-1) gr. 18cm - napraw wymycia 11.0	m ² m ²	 11.000	
					RAZEM	11.000
7 d.1	KNNR 6 0204-05	05.02.01	Nawierzchnie z kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0-31, 5mm (wg WT-4 dla KR-1) wraz z zamknięciem frakcją 0/4mm lub 0/8mm gr. 9cm - naprawa wymycia 10.5	m ² m ²	 10.500	
					RAZEM	10.500
2			NAPRAWA WYBOI			
8 d.2	KNNR 6 0801-02	04.01.01	Rozebranie - wzruszenie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm mechanicznie 215.00	m ² m ²	 215.000	
					RAZEM	215.000
9 d.2	KNNR 6 1102-04	05.02.01	Wyrownanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0-31,5mm (wg WT-4 dla KR-1) wraz z zamknięciem frakcją 0/4mm lub 0/8mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 6cm - uzupełnienie ubytków 215.00	m ² m ²	 215.000	
					RAZEM	215.000
3			NAWIERZCHNIA ORAZ POBOCZA - MIAŁOWANIE			
10 d.3	KNNR 6 0113-04	05.02.01	Wyrownanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa łamanego 0/4mm lub 0/8mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 2cm 15180.00	m ² m ²	 15180.000	
					RAZEM	15180.000