

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD

RZGW: Białystok

ZZ: Olsztyn

NW: Mrągowo

Nazwa zadania: Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie - NW Mrągowo, część 1

Kod JCW wraz z nazwą wody w zlewni: RW70000958482989 – Bystra (rz. Bystra), RW7000115848299 - Dejna od jez. Dejnowa do ujścia (rz. Dajna), RW70002558482953 - Dejna do jez. Dejnowa (rz. Dajna, rz. Kiersztanowo, rz. Muntowo, rz. Nikutowo, rz. Wólka), RW7000105848849 – Ryn (rz. Kabina)

Kilometraż ciek:

rz. Bystra - km 1+920-5+860, 6+750-8+460, 8+666-8+690, 8+805-10+343, 10+680-10+950, rz. Dajna - km 22+000-23+120, 23+520-24+580, 34+500 - 34+800, 35+150-36+00, 43+280-44+300, 54+412-54+511, 54+611-55+353, 55+583-55+822, 56+076-56+436, 57+256-58+180, 58+390-58+436, 59+514-60+076, 60+338-60+752, 60+906-61+012, rz. Kabina - km 5+000- 6+940, 7+046-7+520, 8+300-8+600, 11+200-13+200, 13+380-14+500, 14+750-15+140, rz. Kiersztanowo - km 0+000-1+440, rz. Muntowo - km 0+000-0+963, 0+992-3+181, 9+380-10+050, 10+144-10+530, 11+330-11+357, 11+620-12+173, 12+320-12+544, 12+722-12+787, 19+187-19+235, 19+335-19+443, 19+560-19+570, rz. Nikutowo - km 0+000-0+737, 0+809-0+840, 1+390-1+923, 2+051-2+213, 2+490-2+730, 3+116-3+162, 3+247-3+412, 3+468-3+478, 3+768-4+524, 4+574-4+752, 6+212-6+666, rz. Wólka - km 0+000-0+741, 1+351-1+677, 2+177-3+546, 3+666-3+786, 3+956-4+364, 5+607-7+143, 7+218-8+150, 8+230-8+551, 8+651-8+932, 10+207-10+614.

Miejsce: gminy: Mrągowo, Kętrzyn, Kolno, Piecki, powiaty: mrągowski, kętrzyński, olsztyński, województwo warmińsko – mazurskie.

Syntetyczny opis zakresu rzeczowego prac:

Wykonanie prac utrzymaniowych polegających na wykoszeniu roślin ze skarp i dna cieków z wygrabieniem, wydobyciu z dna roślin korzeniących się (hakowanie), udrożnieniu śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów (zatorów i lokalnych zakrzaczeń, pni leżących w korycie rzeki, sprzątanie śmieci ze skarp i dna cieków, wraz z wywiezieniem, udrożnienie wlotu i wylotu do rurociągu oraz czyszczenie przepustów i zastawek).

Kontakt – osoba nadzorująca ze strony PGW WP:

Elżbieta Prusaczyk, Martyna Klik – NW Mrągowo

Przewidywany termin zakończenia prac:

Listopad 2024 r.

Zgłoszenie do RDOŚ: tak/nie

Nadzór przyrodniczy nad pracami: tak/nie