

PRZEDMIAR ROBÓT NCZ-00-019

CPV: 45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

Budowa: Konserwacja bieżąca dróg leśnych gruntowych w Nadleśnictwie Czerniejewo - Pakiet Nr 2 Zamówienie opcjonalne

Obiekt: Droga leśna tłuczniowa pożarowa nr 9 w Leśnictwie Podstolice i Nekielka dokończenie odcinkowe drogi pożarowej nr 9

Rodzaj robót: Drogowe- dostawa wraz z wbudowaniem kruszywa- tłuczeń KŁSM 0/31,5mm WA24-2 F4 ,LA.>=30

Lokalizacja: Nadleśnictwo Czerniejewo 62-250 Czerniejewo Głóżyńska 5 Leśnictwo Podstolice dalszy ciąg dojazdu pożarowego nr 9

Zamawiający: Nadleśnictwo Czerniejewo
Głóżyńska 5
62-250 Czerniejewo

PRZEDMIAR NCZ-00-019

Strona 1

20-06-2022

SYKAL-002567

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NUMER ST | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ |
|--|-----|-------------------|--|--|----------------|---------------------------|
| A1 CPV 45233141-9: Roboty w zakresie konserwacji dróg Leśnictwa Podstolice - droga pożarowa nr 9 - wariant A. 770mb | | | | | | |
| A1 | 10 | KNR 1 | 231-01-03-04-00 D-04.01.01 | Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 770*3,5 | m ² | <u>2695,00</u> 2695,00 |
| A1 | 20 | KNNR 1 | N006-01-13-01-00 D-04.04.04a | Warstwa podbudowy z tłucznią układana rozścielaczem - kruszywa łamanego 0/31,5mm WA24-2 F4 LA>=30 grub.15cm - uzupełnienie ubytków nawierzchni gruntowej ilość ton do wbudowania 889,55 Mg m ² 770*3,5 | m ² | <u>2695,00</u> 2695,00 |
| | | | Ilość tłuczni do wbudowania 2695*0,15*2,2=889,55 Mg | | | |
| A1 | 30 | KNR 1 | 231-14-02-02-00 D-06.03.01 | Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m 770*2*0,5 | m ² | <u>770,00</u> 770,00 |
| A1 | 40 | KNR 1 | 231-01-03-04-00 D-06.03.01 | Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m 770*2*0,5 | m ² | <u>770,00</u> 770,00 |
| A2 CPV 45233141-9: Roboty w zakresie konserwacji dróg Leśnictwa Nekielka - droga pożarowa nr 9 - wariant B. 530mb | | | | | | |
| A2 | 10 | KNR 1 | 231-01-03-04-00 D-04.01.01 | Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego 530*3,5 | m ² | <u>1855,00</u> 1855,00 |
| A2 | 20 | KNNR 1 | N006-01-13-01-00 D-04.04.04a | Warstwa podbudowy z tłucznią układana rozścielaczem - kruszywa łamanego 0/31,5mm WA24-2 F4 LA>=30 grub.15cm - uzupełnienie ubytków nawierzchni gruntowej ilość ton do wbudowania 612,15 Mg m ² 530*3,5 | m ² | <u>1855,00</u> 1855,00 |
| | | | Ilość tłuczni do wbudowania 1855*0,15*2,2=612,15 Mg | | | |
| A2 | 30 | KNR 1 | 231-14-02-02-00 D-06.03.01 | Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m 530*2*0,5 | m ² | <u>530,00</u> 530,00 |
| A2 | 40 | KNR 1 | 231-01-03-04-00 D-06.03.01 | Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m 530*2*0,5 | m ² | <u>530,00</u> 530,00 |
| A3 CPV 45233141-9: Roboty w zakresie konserwacji dróg Leśnictwa Nekielka - droga pożarowa nr 9 - wariant C. 450mb | | | | | | |
| A3 | 10 | KNR 1 | 231-01-03-04-00 D-04.01.01 | Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego 450*3,5 | m ² | <u>1575,00</u> 1575,00 |
| A3 | 20 | KNNR | N006-01-13-01-00 D-04.04.04a | Warstwa podbudowy z tłucznią układana rozścielaczem - kruszywa łamanego 0/31,5mm WA24-2 F4 LA>=30 grub.15cm - uzupełnienie ubytków nawierzchni gruntowej ilość ton do wbudowania 519,75 Mg m ² | | 1575,00 |

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NUMER ST | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | ILOŚĆ |
|----|-----|-------------------|----------------------------|--|----------------|---------------------------|
| | | 1 | | Ilość tucznia do wbudowania 1575*0,15*2,2=519,75 Mg | | 450*3,5 <u>1575,00</u> |
| A3 | 30 | KNR | 231-14-02-02-00 D-06.03.01 | Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m | m ² | <u>450,00</u> |
| | | 1 | | 450*2*0,5 | | 450,00 |
| A3 | 40 | KNR | 231-01-03-04-00 D-06.03.01 | Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m | m ² | <u>450,00</u> |
| | | 1 | | 450*2*0,5 | | 450,00 |