

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Ogrodzenie z siatki na słupkach.			
1 d.1	KNR-W 2-02 1803-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 5,00 mm i grubości ścianki 3,00 mm w rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole i zabezpieczonych od góry kapturkami ochronnymi. Siatka ogrodzeniowa pleciona z drutu ocynkowanego 2,8/50x50 - analogia.	m		
		15,00 + 31,00 + 11,00	m	57,000	
				RAZEM	57,000
2 d.1	wycena indywidualna	Montaż prefabrykowanych cokołów betonowych z zastosowaniem prefabrykowanych łączników końcowych. Minimalna wysokość cokołu 25 cm.	m		
		poz. 1	m	57,000	
				RAZEM	57,000
3 d.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż bramy stalowej przesuwnej o rozpiętości 4,00 m. Brama montowana do słupków stalowych. Zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana. Wyposażona w zamek i wkładkę.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Wentylacja budynku gospodarczego.			
4 d.2	wycena indywidualna	Montaż na głębokości ok. 80 cm rury kanalizacyjnej fi 160 mm będącej przedłużeniem istniejącej instalacji odpowietrzenia kanału samochodowego w budynku gospodarczym. Materiał inwestora.	m		
		5,00	m	5,000	
				RAZEM	5,000