

ZADANIE "A" Biała Podlaska
FORMULARZ CENOWY

Lp	RODZAJ ROBOTY	J.M	Powierzchnia robót	Cena jednostkowa NETTO (-zł)	Wartość NETTO (-zł)	Wartość BRUTTO (-zł)
	ODDZIAŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ					
Ld.z 1	304 - POKÓJ KIEROWNIKA					
1	Demontaz posadzki z PANELI	m2	12,700			
2	Demontaz listew przyściennych	mb	14,560			
3	Naprawa podłoża betonowego z usunięciem złuszczeń i spekań zaprawą ATLAS TEN-10 (szacunek)	miejsc	1,000			
4	Gruntowanie podłożu emulsja ATLAS UNIGRUNT PLUS - plus - powierzchnie poziome	m2	12,700			
5	Posadzki z paneli podłogowych klasy AC6 gr. 12 mm wraz z folia paroizolacyjną i podkładem	m2	12,700			
6	Montaz listew przyściennych	mb	14,560			
7	zabezpieczenie podłóg folią	m2	3,740			
8	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	50,560			
9	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	12,700			
10	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	37,860			
11	Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl	1,000			
12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki z kosztem utylizacji	m3	0,102			
Razem Ldz.1						

Ldz.2		POKÓJ 305 -SEKRETARIAT					
	13	Demontaz posadzki z PANELI	m2	12,700			
	14	Demontaz listew przyściennych	mb	14,560			
	15	Naprawa podłoża betonowego z usunięciem złuszczeń i spekań zaprawą ATLAS TEN-10 (szacunek)	miejsc	1,000			
	16	Gruntowanie podłoża emulsja ATLAS UNIGRUNT PLUS - plus - powierzchnie poziome	m2	12,700			
	17	Posadzki z paneli podłogowych klasy AC6 gr. 12 mm wraz z folia paroizolacyjną i podkładem	m2	12,700			
	18	Montaz listew przyściennych	mb	14,560			
	19	zabezpieczenie podłóg folią	m2	3,740			
	20	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	50,560			
	21	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	12,700			
	22	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	37,860			
	23	naprawa drzwi wewnętrznych	kpl	1,000			
	24	Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl	1,000			
	25	Wywiezienie materiałów z rozbiórki z kosztem utylizacji	m3	0,102			
	Razem Ldz.2						
Ldz.3		POKÓJ 302					
	26	Demontaz posadzki z PANELI	m2	12,700			
	27	Demontaz listew przyściennych	mb	14,560			

28	Naprawa podłoża betonowego z usunięciem złuszczeń i spekań zaprawą ATLAS TEN-10 (szacunek)	miejsc	1,000		
29	Gruntowanie podłoża emulsją ATLAS UNIGRUNT PLUS - plus - powierzchnie poziome	m2	12,700		
30	Posadzki z paneli podłogowych klasy AC6 gr. 12 mm wraz z folią paroizolacyjną i podkładem	m2	12,700		
31	Montaż listew przyściennych	mb	14,560		
32	zabezpieczenie podłóg folią	m2	3,740		
33	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	50,560		
34	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	12,700		
35	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	37,860		
36	naprawa drzwi wewnętrznych	kpl	1,000		
37	Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl	1,000		
38	Wywiezienie materiałów z rozbiórki z kosztem utylizacji	m3	0,102		
Razem Ldz.3					
WARTOŚĆ OGÓŁEM NETTO					
WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO					