

Zadanie "B" Zamość

FORMULARZ CENOWY

Lp	RODZAJ ROBOTY	J.M	Powierzchnia robót	Cena jednostkowa NETTO (-zł)	Wartość NETTO (-zł)	Wartość BRUTTO (-zł)
	ODDZIAŁ W ZAMOŚCIU					
Ldz.1	POKÓJ 3/3 (II piętro)					
1	zabezpieczenie podłóg folią	m2	9,170			
2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	40,990			
3	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	9,170			
4	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	31,560			
5	Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl	1,000			
6	Porządkowanie przewodów telefonicznych , elektrycznych i sieciowych	kpl.	1,000			
Razem Ldz.1						
Ldz.2	POKÓJ 3/4 (II piętro)					
7	zabezpieczenie podłóg folią	m2	9,170			
9	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	40,730			
10	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	9,170			
11	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	31,560			

					Razem Ldz.2		
Ldz.3		POKÓJ 3/5 TOALETA (II piętro)					
	12	zabezpieczenie podłóg folią	m2	3,240			
	13	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	3,240			
	14	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	3,240			
					Razem Ldz.3		
Ld.z 4		POKÓJ 3/7 KUCHNIA (II piętro)					
	16	zabezpieczenie podłóg folią	m2	3,750			
	17	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	11,540			
	18	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	3,740			
	19	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	7,800			
					20		
Ldz.5		POKÓJ 3/6 SEKRETARIAT (II piętro)					
	21	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej gr. 5 mm z listwą	m2	16,800			
	22	Wyrównanie podłoża wylewką samopoziomującą do 5mm grubości	m2	16,800			
	23	Grunтование подłóży - powierzchnie poziome -2x krotoność =2	m2	16,800			
	24	Posadzki winylowe typu: PANELE WINYLOWE LVT IVC PARQUETRY DIVINO DRYBACK TUCKER OAK 85246 KL 23-33 2,5 MM	m2	16,800			

	25	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne PCV	mb	18,540		
	26	Listwy progowe metalowe	szt.	3,000		
	27	zabezpieczenie podłóg folią	m2	16,800		
	28	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	65,000		
	29	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	16,800		
	30	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	48,200		
	31	wwyniesienie i wniesienie mebli	kpl.	1,000		
	32	Wywiezienie materiałów z rozbiórki z kosztem utylizacji	m3	0,084		
	33	Porządkowanie przewodów telefonicznych , elektrycznych i sieciowych	kpl.	1,000		
	Razem Ldz.5					
Ldz.6		POKÓJ 3/8 POKÓJ KIEROWNIKA (II piętro)				
	34	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej gr. 5 mm z listwą	m2	19,580		
	35	Wyrównanie podłoża wylewka samopoziomującą do 5mm grubość	m2	19,580		
	36	Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome -2x krotoność =2	m2	19,580		
	37	Posadzki z wykładzin tekstylnych z płytek TYPU FORBO TESSERA TEVIOT CREATE SPACE - preferowany kolor 4378 / malt	m2	19,580		
	38	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z wkładką z wykładziny	mb	17,820		
	39	zabezpieczenie podłóg folią	m2	19,580		

	40	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	65,910			
	41	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	19,580			
	42	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	46,330			
	43	wyniesienie i wniesienie mebli	kpl	1,000			
	44	Wywiezienie materiałów z rozbiórki z kosztem utylizacji	m3	0,09790			
	Razem Ldz.6						
Ldz.7		POKÓJ 3/9 (II piętro)					
	45	zabezpieczenie podłóg folią	m2	33,580			
	46	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	94,030			
	47	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	33,580			
	48	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	60,450			
	49	wyniesienie i wniesienie mebli	kpl	1,000			
	50	Porządkowanie przewodów telefonicznych , elektrycznych i sieciowych	kpl.	1,000			
	Razem Ldz.7						
Ldz.8		POKÓJ 3/10 (II piętro)					
	51	zabezpieczenie podłóg folią	m2	12,440			
	52	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	51,020			

	53	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	12,440			
	54	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	38,580			
	55	wyniesienie i wniesienie mebli	kpl	1,000			
	56	Porządkowanie przewodów telefonicznych , elektrycznych i sieciowych	kpl.	1,000			
	Razem Ldz.8						
Ldz.9		POKÓJ 3/11 (II piętro)					
	57	zabezpieczenie podłóg folią	m2	12,440			
	58	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	51,020			
	59	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	12,440			
	60	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	38,580			
	61	wyniesienie i wniesienie mebli	kpl	1,000			
	62	Porządkowanie przewodów telefonicznych , elektrycznych i sieciowych	kpl.	1,000			
	Razem Ldz.9						
Ldz.10		KORYTARZ 3/2 (II piętro)					
	63	zabezpieczenie podłóg folią	m2	11,100			
	64	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	56,600			
	65	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	11,100			
	66	dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	45,500			
	67	wyniesienie i wniesienie mebli	kpl	1,000			

Razem Ldz.10		
WARTOŚĆ OGŁEM NETTO		
WARTOŚĆ OGŁEM BRUTTO		

.....

Data i podpis Wykonawcy