

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pn. „Wykonanie usług w zakresie napraw i konserwacji przesuwanych regałów archiwalnych znajdujących się w Podkarpackim OR ARIMR w Rzeszowie, al. Tadeusza Rejtana 36 (I i V piętro)”

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa oraz konserwacja archiwalnych regałów przesuwanych zainstalowanych w Podkarpackim OR ARIMR w Rzeszowie, al. Tadeusza Rejtana 36 (I i V piętro) w celu ich sprawnego funkcjonowania.

2. Przedmiot zamówienia w zakresie naprawy obejmuje wykonanie zakresu prac do wykonania ujętych w załączonej tabeli przy użyciu własnych narzędzi, materiałów oraz części.

3. Przedmiot zamówienia w zakresie konserwacji obejmuje:

a) przegląd i konserwację oraz oczyszczenie torowisk i szyn jezdnych regałów jezdnych,

b) demontaż i montaż korb i paneli osłonowych regałów jezdnych w celu umożliwienia dostępu do układów napędowych,

c) demontaż i montaż półek poziomych i przegród pionowych w celu umożliwienia dostępu do układów napędowych,

d) przegląd, konserwację i regulację układów napędowych regałów jezdnych.

4. W zasobach archiwum znajdują się następujące ilości regałów o wymiarach:

a) I piętro:

27 szt. regałów o wymiarach 460 cm x 254 cm x 80 cm (80 półek na regale)

18 szt. regałów o wymiarach 460 cm x 294 cm x 60 cm (70 półek na regale)

b) V piętro:

13 szt. regałów o wymiarach 390 cm x 230 cm x 65 cm (48 półek na regale)

5. Regały podlegały przeglądowi w 2021 r. Uwagi po przeglądzie zawarto w protokole i stanowią podstawę do wyznaczenia zakresu prac w celu naprawy powstałych uszkodzeń.

Wszystkie prace przy poszczególnych regałach zostaną wykonane po wcześniejszym ustaleniu terminu ich wykonania z Zamawiającym. Ustalenie dokładnych terminów i zakresu prac wynika z konieczności usunięcia przez Zamawiającego akt znajdujących się na półkach.

I. Regaty jezdne zamontowane na I piętrze:

Lp.	Numer regatu	Zakres prac do wykonania
1	Regat nr 1 (strona lewa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wy poziomować szyn jezdne pod regalem</li> <li>- regulacja napinacza łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej</li> </ul>
2	Regat nr 2 (strona lewa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wy poziomować szyn jezdne pod regalem</li> <li>- regulacja napinacza łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej</li> </ul>
3	Regat nr 3 (strona lewa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wy poziomować szyn jezdne pod regalem</li> <li>- regulacja napinacza łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej</li> </ul>
4	Regat nr 4 (strona lewa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wy poziomować szyn jezdne pod regalem</li> <li>- regulacja napinacza łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej</li> </ul>

5	Regał nr 5 (strona lewa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wypoziomować szyn jezdne pod regalem</li> <li>- regulacja napinacza łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej</li> </ul>
6	Regał nr 6 (strona lewa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wypoziomować szyn jezdne pod regalem</li> <li>- regulacja napinacza łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej</li> </ul>
7	Regał nr 7 (strona lewa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wypoziomować szyn jezdne pod regalem</li> <li>- regulacja napinacza łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej</li> <li>- naprawa blokady pokrętła.</li> </ul>
8	Regał nr 8 (strona lewa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wypoziomować szyn jezdne pod regalem</li> <li>- regulacja napinacza łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej</li> </ul>
9	Regał nr 9 (strona lewa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wypoziomować szyn jezdne pod regalem</li> <li>- regulacja napinacza łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej</li> </ul>
10	Regał nr 10 (strona lewa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wypoziomować szyn jezdne pod regalem</li> <li>- regulacja napinacza łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej</li> </ul>
11	Regał nr 11 (strona lewa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wypoziomować szyn jezdne pod regalem</li> <li>- regulacja napinacza łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej</li> </ul>

12	Regał nr 12 (strona lewa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wypoziomować szyn jezdne pod regalem</li> <li>- regulacja napinacza łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej</li> </ul>
13	Regał nr 13 (strona lewa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wypoziomować szyn jezdne pod regalem</li> <li>- regulacja napinacza łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej</li> </ul>
14	Regał nr 14 (strona lewa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wypoziomować szyn jezdne pod regalem</li> <li>- regulacja napinacza łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej</li> </ul>
15	Regał nr 15 (strona lewa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wypoziomować szyn jezdne pod regalem</li> <li>- regulacja napinacza łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej</li> </ul>
16	Regał nr 16 (strona lewa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wypoziomować szyn jezdne pod regalem</li> <li>- regulacja napinacza łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej</li> </ul>
17	Regał nr 17 (strona lewa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wypoziomować szyn jezdne pod regalem</li> <li>- regulacja napinacza łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej</li> <li>- wykonanie nowej ramy jezdnej wraz z kołami</li> <li>- wypoziomować szyn jezdne pod regalem</li> </ul>
18	Regał nr 18 (strona lewa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- regulacja napinacza łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej</li> </ul>

19	Regał nr 19 (strona lewa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie nowej ramy jezdnej wraz z kołami</li> <li>- wypoziomować szyn jezdne pod regałem</li> <li>- regulacja napięcia łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej</li> </ul>
20	Regał nr 20 (strona lewa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wypoziomować szyn jezdne pod regałem</li> <li>- regulacja napięcia łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej</li> </ul>
21	Regał nr 21 (strona lewa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wypoziomować szyn jezdne pod regałem</li> <li>- regulacja napinacza łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej</li> </ul>
22	Regał nr 22 (strona prawa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wypoziomować szyn jezdne pod regałem</li> <li>- regulacja napinacza łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej</li> </ul>
23	Regały od nr 23 do nr 45 (strona prawa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie nowej ramy jezdnej wraz z kołami</li> <li>- wypoziomować szyn jezdne pod regałami (łącznie 23 regały)</li> <li>- regulacja napinacza łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej</li> </ul>

**UWAGA:**

1. Aby wykonać poziomowanie szyn jezdnych należy zdemontować min 3-4 regały jezdne w baterii regałów. Przed zdemontowaniem regałów Zamawiający musi opróżnić regały z akt.
2. Aby wykonać sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej regałów, Zamawiający musi opróżnić dolne półki z akt.

2. Regaty jezdne zamontowane na V piętrze

Lp.	Numer regatu	Zakres prac do wykonania
1	Regat nr 1	- regulacja napinacza łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej
2	Regat nr 2	- regulacja napinacza łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej
3	Regat nr 3	- naprawa uszkodzonej blokady - regulacja napinacza łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej
4	Regat nr 4	- naprawa uszkodzonej blokady - regulacja napinacza łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej
5	Regat nr 5	- regulacja napinacza łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej
6	Regat nr 6	- regulacja napinacza łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej
7	Regat nr 7	- naprawa uszkodzonej blokady - regulacja napinacza łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej
8	Regat nr 8	- regulacja napinacza łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej
9	Regat nr 9	- naprawa uszkodzonej blokady - regulacja napinacza łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej

10	Regał nr 10	- regulacja napinacza łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej
11	Regał nr 11	- regulacja napinacza łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej  - naprawa uszkodzonej blokady
12	Regał nr 12	- regulacja napinacza łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej  - naprawa uszkodzonej blokady
13	Regał nr 13	- regulacja napinacza łańcucha oraz sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej

UWAGA:

1. Aby wykonać sprawdzenie i poprawienie połączeń rurek w ramie jezdnej regaliów, Zamawiający musi opróżnić dolne półki z akt.