

---

**PRZEDMIAR - INSTALACJE TELETECHNICZNE****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45314300-4 KANALIZACJA KABLOWA  
45314300-4 TRASY KABLOWE (korytka, puszki podłogowe)  
45314000-1 INSTALACJA STRUKTURALNA  
45314000-1 INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV  
45312000-7 INSTALACJA NAGŁOŚNIENIOWA  
45314000-1 SYSTEM MULTIMEDIALNY  
45312000-7 INSTALACJA RTV  
45314000-1 INSTALACJA SYSTEMU WYŚWIETLANIA ALARMÓW  
45312200-9 KONTROLA DOSTĘPU  
45312100-8 SYSTEM PRZYWOŁAWCZY  
45312200-9 SYSTEM INTEGRACJI I WIZUALIZACJI  
45312200-9 SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo -Gaśniczą w Kłodzku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu  
ADRES INWESTYCJI : działka o nr ewid. 1/10, AM-33 obręb Leszczyna, 57-300 Kłodzko  
INWESTOR : KOMENDA POWIATOWA PSP W KŁODZKU  
ADRES INWESTORA : ul. Traugutta 7, 57-300 Kłodzko  
BRANŻA : INSTALACJE TELETECHNICZNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Frąckiewicz  
Bogdan Niemczuk (aktualizacja cen listopad 2024 r.)  
DATA OPRACOWANIA : 28.11.2024 r.

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.11.2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>instalacje teletechniczne</b>					
1		<b>SIECI ZEWNĘTRZNE</b>			
1.1	45314300-4	<b>KANALIZACJA KABLOWA</b>			
1	ZN-97/TP	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie	m		
d.1.	0102-01	warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1.			
1		- rura RHDPE110/6,3	m	190.00	
		190			
				<b>RAZEM</b>	<b>190.00</b>
2	ZN-97/TP	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie	m		
d.1.	0102-01	warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1.			
1		- rura karbowana fi50	m	60.00	
		60			
				<b>RAZEM</b>	<b>60.00</b>
3	ZN-97/TP	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 (klasa D)	szt.		
d.1.	S.A-040	w gruncie kategorii III.			
1	0301-02	1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4	ZN-97/TP	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 (klasa A)	szt.		
d.1.	S.A-040	w gruncie kategorii III.			
1	0301-02	6	szt.	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
5	ZN-97/TP	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK1 (klasa A)	szt.		
d.1.	S.A-040	1	szt.	1.00	
1	0301-02				
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
6	KNR 5-01	Uszczelnianie wprowadzeń kabli do studni kablowej	szt.		
d.1.	0606-04	- otwór częściowo zajęty			
1		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
7	KNR 5-01	Uszczelnianie wprowadzeń kabli do budynku - otwór częściowo zajęty	szt.		
d.1.	0606-06	2	szt.	2.00	
1					
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>