

PRZEDMIAR

Poprawa odwodnienia wokół budynku administracyjno-biurowego
na Obwodzie Drogowym w Brzeźniu

L.p.	Rodzaj usługi	Jednostka	Ilość jednostek	Razem
Wykonanie odwodnienia liniowego				
1.	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej pod montaż odwodnienia liniowego.	m ²		
		m ²	6,66 RAZEM	6,66
2.	Przedłużenie istniejących rur spustowych 9 PCV okrągłe o śr. 90 mm) w celu dopasowania do odwodnienia liniowego.	mb		
	(0,5 m*6)	mb	3 RAZEM	3
3.	Ułożenie betonowego korytka ściekowego małe (wym szerxdłxwys 300x330x100 mm) na podsypce cementowo-piaskowej na odpływie wody z odwodnienia liniowego w terenie zielonym.	szt.	32	
		szt.	32 RAZEM	32
4.	Wykonanie humusowania wokół odwodnienia liniowego wykonanego w terenie zielonym o grubość warstwy do 15 cm. (5*5m ²)	m ²		
		m ²	25 m ² RAZEM	25 m ²
Miejscowy remont częściowy chodnika/ opaski z betonowej kostki brukowej				
1.	Remont częściowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej, przełożeniem obrzeży wraz z wykonaniem podbudowy do 15 cm grubości z wykorzystaniem materiału z odzysku. (3,6*1,1+3*1,7+4*1,3)	m ²		
		m ²	14,26 RAZEM	14,26

Sporządził:

Starszy Inspektor
ds. administracyjno-finansowych

mgr Adriana Militowska