

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynków garażowo-gospodarczych
wraz z przyległą wiatą przy Szkółce Leśnej w Doręgowicach
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 3020/2 Doręgowice, gm. Chojnice
INWESTOR : LP NADLEŚNICTWO LUTÓWKO
ADRES INWESTORA : 89-407 Lutówko 18, g. Sępólno Krajeńskie
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Słomiński
DATA OPRACOWANIA : 30.12.2022

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kw.2022

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R+Kp(R)$, $S+Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
30.12.2022


mgr inż. Paweł Słomiński
upr. inżyniersko-budowlane
POM/0172/OWOK/13

INWESTOR :


Jacek Krzyżanowski
Data zatwierdzenia

15.05.2023

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozbiórka budynków garażowo-gospodarczych wraz z przyległą wiatą			
d.1	KNR 4-04 0506-04 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowych wraz z utylizacją azbestu 35.44*6.21	m ² m ²	 220.082	
				RAZEM	220.082
2	KNR 4-04 d.1 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu poz.1	m ² m ²	 220.082	
				RAZEM	220.082
3	KNR 4-04 d.1 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład poz.1	m ² m ²	 220.082	
				RAZEM	220.082
4	KNR 4-04 d.1 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk poz.1	m ² m ²	 220.082	
				RAZEM	220.082
5	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych wraz z słupami poz.1	m ² m ²	 220.082	
				RAZEM	220.082
6	KNR 4-01 d.1 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk wraz z bramami i słupami [9.7+15.1]*3.37 6.05*[3.37+3.83]/2*2 9.7*3.83+15.1*1.03 3.19*3.0*2	m ² m ² m ² m ²	 83.576 43.560 52.704 19.140	
				RAZEM	198.980
7	KNR 4-04 d.1 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 10.64*3.37*0.24 6.05*[3.37+3.83]/2*2*0.24 [10.64*3.87-3.19*3.0*2]*0.24	m ³ m ³ m ³ m ³	 8.606 10.454 5.289	
				RAZEM	24.349
8	KNR 4-04 d.1 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm 6.05*35.44*0.1	m ³ m ³	 21.441	
				RAZEM	21.441
9	KNR 4-04 d.1 0101-04	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu 0.3*0.3*0.7*30 [10.64*2+6.05*2-3.19*2]*0.75*0.25	m ³ m ³ m ³	 1.890 5.063	
				RAZEM	6.953
10	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie papy sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 12 km wraz z utylizacją poz.3*0.005	m ³ m ³	 1.100	
				RAZEM	1.100
11	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 12 km wraz z utylizacją poz.7+poz.8+poz.9	m ³ m ³	 52.743	
				RAZEM	52.743
12	KNR 2-31 d.1 0101-01 analogia	Wyrównanie terenu 35.44*6.05	m ² m ²	 214.412	
				RAZEM	214.412