

PRZEDMIAR ROBÓT 406-02-000

CPV:

Budowa: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
Obiekt: Chromatograf wraz ze spektrometrem mas
Rodzaj robót: Instalacje elektryczne
Lokalizacja: al. Wojska Polskiego 43
64-920 Piła

Inwestor: PSSE w Pile
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 31-01-2023

SPIS DZIAŁÓW

PRZEDMIAR ROBÓT 406-02-000

CPV:
Budowa: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
Obiekt: Chromatograf wraz ze spektometrem mas
Rodzaj robót: Instalacje elektryczne
Lokalizacja: al. Wojska Polskiego 43
64-920 Piła

Zamawiający: PSSE w Pile
al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U
1	Roboty zewnętrzne
2	Roboty wewnątrz budynku, piwnica
3	Roboty wewnątrz budynku, piętro I

PRZEDMIAR ROBÓT 406-02-000**CPV:**

Budowa: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
 Obiekt: Chromatograf wraz ze spektrometrem mas
 Rodzaj robót: Instalacje elektryczne
 Lokalizacja: al. Wojska Polskiego 43
 64-920 Pila

Inwestor: PSSE w Pile
 al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Pila

PRZEDMIAR 406-02-000

Strona 1

31-01-2023

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty zewnętrzne				
1	10	KNR	201-07-01-02-10 Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 3	metr	2,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,74870
1	20	KNNR	N005-07-06-01-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	4,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,01260
		M 1601099	Piaski do betonów	m³	0,05600
		S 39813	Samochód wywrotka 10-15 Mg	m-godz	0,00800
1	30	KNNR	N005-07-05-01-03 Ułożenie rur osłonowych z PCV ø 110	metr	2,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,12800
		M 5631204	Rura przepustowa PVC ø 110	metr	1,04000
		S 31100	Żuraw samochodowy (1)	m-godz	0,00700
		S 39000	Środek transportowy (1)	m-godz	0,01400
1	100	KNNR	N005-12-09-03-04 Przebijanie otworu ø 100 mm dł 50 cm w gazobetonie	szt	2,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	2,00000
1	110	CEN	000-00-00-00-00 Kalkulacja własna - montaż przepustu gazo i wodoszczelnego	szt	1,000
2	Roboty wewnątrz budynku, piwnica				
2	10	KNNR	N005-11-01-02-00 Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykręcane w 2 miejscach	szt	35,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,09770
		M 8430201	Konstrukcja wsporcza o wadze do 1 kg	szt	1,00000
2	20	KNNR	N005-11-05-07-00 Korytka KDS100H60 przykręcane do otworów	metr	35,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,15800
		M 8410201	Korytko kablowe K-118/2000 U-576	metr	1,00000
2	30	KNNR	N005-07-15-01-27 Układanie kabla YKY 5x4 w budynkach, na estakadach z mocowaniem	metr	40,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,11800
		M 1031199	Wazelina techniczna	kg	0,00500
		M 7530111	Opaska kablowa OKI	szt	0,05000
		M 8051363	Kabel miedziany YKY 5x4 - 1kV	metr	1,04000
		S 31100	Żuraw samochodowy (1)	m-godz	0,00440
		S 39000	Środek transportowy (1)	m-godz	0,00670
		S 39116	Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM] (1)	m-godz	0,00440
		S 39972	Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg	m-godz	0,00440
2	31	KNNR	N005-02-01-04-10 Przewód izolowany jednożyłowy LgY 6,0 - uziemienie	metr	40,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,02940
		M 8020606	Przewód miedziany LgY 6,0 - 750V	metr	1,04000
2	40	KNNR	N005-07-26-09-10 Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 16 mm²	szt	2,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	1,57000
		M 7510206	Końcówka kablowa miedz do zapras K-16	szt	5,00000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		M 7530099	Uchwyty kablowe uniwersalne UKU	szt	1,00000
		M 7530111	Opaska kablowa OKI	szt	1,00000
2	50	KNNR	N005-02-03-06-05 Przewód kabelkowy YDY 5x2,5 - sprężarka i osuszacz	metr	10,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,04410
		M 8030033	Przewód miedziany YDY 5x2,5 - 750V	metr	1,04000
2	70	KNNR	N005-02-03-05-04 Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 - pompka skroplin	metr	10,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,03890
		M 8030012	Przewód miedziany YDY 3x1,5 - 750V	metr	1,04000
2	80	KNR	514-01-01-01-00 Montaż rozdzielni RS	szt	1,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	2,97600
		M 0000000	Rozdzielnia RS	szt	1,00000
		S 39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	0,01000
3 Roboty wewnątrz budynku, piętro I					
3	10	KNNR	N005-11-01-02-00 Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykręcane w 2 miejscach	szt	20,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,09770
		M 8430201	Konstrukcja wsporcza o wadze do 1 kg	szt	1,00000
3	20	KNNR	N005-11-05-07-00 Korytka KDS100H60 przykręcane do otworów	metr	20,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,15800
		M 8410201	Korytka kablowe K-118/2000 U-576	metr	1,00000
3	30	KNNR	N005-02-09-03-03 Przewód kabelkowy YDY 5x4,0 - zasilanie R2.1	metr	25,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,05550
		M 8030034	Przewód miedziany YDY 5x4,0 - 750V	metr	1,04000
3	31	KNNR	N005-04-07-02-03 Rozłącznik bezpiecznikowy D02 - doposażenie rozdzielni R2	szt	1,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,26000
		M 7010784	Rozłącznik bezpiecznikowy D02	szt	1,00000
3	40	KNNR	N005-07-26-09-10 Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 16 mm ²	szt	2,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	1,57000
		M 7510206	Końcówka kablowa miedz do zapras K-16	szt	5,00000
		M 7530099	Uchwyty kablowe uniwersalne UKU	szt	1,00000
		M 7530111	Opaska kablowa OKI	szt	1,00000
3	50	KSNR	S005-04-05-03-11 Wypusty na gniazdo podwójne 10A/Z wt/nt przewód p/t bud admin cegła	szt	9,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	1,85000
		M 7420102	Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt-wt -250V	szt	2,00000
		M 8030113	Przewód miedziany YDYp 3x2,5 -750V	metr	8,35000
3	60	CEN	000-00-00-00-00 Przebudowa istniejącego obwodu nr 36 z R2	kompl	1,000
3	70	KNNR	N005-12-09-04-00 Przebijanie otworu ø 25 mm dł 1/2 c w cegle	szt	3,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,14900
3	80	KNR	514-01-01-01-00 Montaż rozdzielni R2.1	szt	1,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	2,97600
		M 0000000	Rozdzielnia R2.1	szt	1,00000
		S 39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	0,01000
3	90	KNNR	N005-01-11-01-00 Kanał instalacyjny z PCV szer do 60 mm 40x25 na podłożu betonowym	metr	30,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,46700
		M 7460601	Kanał el/inst z PCV naścienny 40x25	metr	1,04000
		M 7460799	Elementy kanałów elektroinstal z PCV	szt	0,68000
		M 8462699	Kołki rozporowe plastikowe	szt	2,70000