

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Specyfikacja wykonania robót remont dachu

Numer	Podstawa	Opis	Jm	Ilość
	Przedmiar	NAPRAWA POWIERZCHNI DACHU PŁASKIEGO W TECHNOLOGI PAP ZGRZEWANYCH WRAZ Z OBRÓBKAMI I ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI		
1	Element	PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNII / ORGANIZACJA PRAC	m2	
1.1	KNR 225/418/1 analogia	Zabezpieczenie strefy robót na dachu przy użyciu słupków i taśmy ostrzegawczej, słupki co 4-5 m. Słupek odgradzający h=90 cm biało czerwony SO90, Taśma ostrzegawcza szer.70mm. Budowa i rozebranie	szt	12,00
1.2	KNR 403/1140/5	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, płaskownik lub pręt	m	23,00
1.3	KNR 403/1138/3	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, płaskim, podłoże: papa na betonie	szt	34,00
1.4	KNRW 401/545/7 analogia	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z papy	m2	20,25
2	Element	POKRYCIE DACHOWE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ	m2	
2.1	KNR 22/528/1	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej, przygotowanie podłoża	m2	216,10
2.2	KNR 22/528/2	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej, krycie papą termozgrzewalną. Papa wierzchniego krycia Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS.	m2	216,10
2.3	KNR 22/529/4	Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mur ogniowy obróbki przyścienne, pasem papy szerokości do 50-cm	mb	66,85
2.4	KNNR 5/601/2 (2)	Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych, z pręta. Odtworzenie instalacji odgromowej na dachu	m	23,00
3	Element	SPRZĄTANIE DACHU WYWÓZ ODPADÓW,		
3.1	KNP 13/1201/3	Powierzchniowe oczyszczenie powierzchni dachu po pracach remontowych	m2	216,00
3.2	Kalkulacja indywidualna	Koszt Utylizacji i Wywozu Odpadu z rozbiórek i remontów (BDO) Zmieszane odpady budowlane inne niż wymienione w 17 01 06 VAT	kpl	1,00