

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Utwardzenie zjazdu i placu na działce nr ewid. 4/7 w miejscowości Józefin , gm. Poświętne					
1		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
1.1		D.02.01.01 Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odkład)			
d.1.1	1 KNNR 1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład. 83,70m2*0,30m(średnio)=25,11m3 25.11	m ³ m ³	 25.11	
				RAZEM	25.11
2		D. 04.00.00 POBUDOWA			
2.1		D. 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI gl. koryta 30-40cm			
d.2.1	2 KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gl.30-40cm w gruncie kat. II-VI wg obmiaru graficznego - 83,70m2 83.70	m ² m ²	 83.70	
				RAZEM	83.70
2.2		D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie			
d.2.2	3 KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 20 cm wg obmiaru graficznego - 83,70m2 83.70	m ² m ²	 83.70	
				RAZEM	83.70
2.3		D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie			
d.2.3	4 KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0-31,50mm z kruszywa C50/30 gr. 10 cm wg obmiaru graficznego - 83,70m2 83.70	m ² m ²	 83.70	
				RAZEM	83.70
3		D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA			
3.1		D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej			
d.3.1	5 KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem wg obmiaru graficznego - 37,20m2 37.20	m ² m ²	 37.20	
				RAZEM	37.20
3.2		D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych zbrojonych gr.12cm			
d.3.2	6 KNNR 6 0302-05	Nawierzchnie z płyt ażurowych zbrojonych gr.12cm na podsypce cementowo-piaskowej z zasypaniem szczelin piaskiem wg obmiaru graficznego - 46,50m2 46.50	m ² m ²	 46.50	
				RAZEM	46.50
4		D.08.00.00. ELEMENTY ULIC			
4.1		D.08.01.00 Krawężniki betonowe			
d.4.1	7 KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe opuszczone 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej wg obmiaru graficznego: 85,00m 85.00	m m	 85.00	
				RAZEM	85.00
d.4.1	8 KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 85,00m*0,0617m2=5,25m3 5.25	m ³ m ³	 5.25	
				RAZEM	5.25