

.....
Pieczęćka Wykonawcy

UPROSZCZONY KOSZTORYS BUDOWLANY do zamówienia pn.:
administracyjno- socjalnym
przy ul. Młyńskiej 5 w Nakle nad Notecią".

"Remont dachu w budynku

Lp.	Asortyment robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. [zł]	Wartość netto [zł]
1.	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 20 m	m ²	400		
2.	Zabezpieczenie dachu brezentem przed opadami deszcz w czasie wymiany pokrycia	m ²	300		
3.	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce eternicie. goncie	szt.	30		
4.	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m	48		
5.	Demontaż wyłazów dachowych o pow. do 1,0 m ²	szt.	1		
6.	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki korytkowej, niemieckiej, niemieckiej, niemieckiej	m ²	300		
7.	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsior	m	46		
8.	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu - rękaw	m	12		
9.	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	12		
10.	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km (Krotność = 10)	m ³	12		
11.	Demontaż membrany dachowej	m ²	300		
12.	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, żyrmsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m	40.60		
13.	Skucie warstwy okładzinowej ścian z płytek glazurowanych wraz z podkładem cementowym	m ²	59.20		
14.	Przegląd i ewentualna wymiana bądź naprawa elementów drewnianych więźby	m ³	4		
15.	Odrzbianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow. odrzwb. ponad 2 m ²	m ²	300		
16.	Impregnacja ognioochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - istniejąca więźba dachowa	m ²	300		
17.	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi - istniejąca więźba dachowa	m ²	300		
18.	Montaż membrany wysokoparoprzepuszczalnej o gram. 180g/m2	m ²	300		
19.	Wymiana łacenia dachu pod pokrycie blachodachówką o odstępie lat ponad 20 cm (Łata impregnowana 40/60)	m	1220		
20.	Montaż kontrłat impregnowanych 25/50 mm	m	390		
21.	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną (1150/1210)	m ²	300		
22.	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisoem na dachu krytym blachodachówką. (Gąsior HB 1850/2000 lub o zbliżonych parametrach)	szt.	24		
23.	Montaż wyłazu dachowego	szt.	1		
24.	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych blachą - z blachy ocynkowanej	szt.	1		
25.	Obrobienie okienek typu „wole oko” - z blachy ocynkowanej	szt.	2		
26.	Montaż wsporników instalacji odgromowej	szt.	30		
27.	Montaż zwodów poziomych inst. odgromowej naprzężanych z pręta o śr. do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym	m	48		
28.	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie	szt.	18		
29.	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy ocynkowanej. (pas nadrynnowy) 68*0.3	m ²	20.40		
30.	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy ocynkowanej. (obróbka kominów) 40.6*0.4	m ²	16.24		
31.	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m	40.60		
32.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	59.20		
33.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.	59.20		
34.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	59.20		
35.	Tynki elewacyjne silikonowo- żywiczne wykonywane ręcznie	m ²	59.20		
36.	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³	m	40,6		
37.	Kominek wentylacyjny ocieplony z podstawą maskującą kołnierz uszczelniający do pokryć z blach profilowanych	szt.	2		
Łącznie (netto):					
Podatek VAT 23%:					
Łącznie wartość (brutto zł):					

Ceny jednostkowe należy podawać w PLN

Słownie wartość zadania (brutto): _____

_____ (miejscowość i data)

_____ (podpis i pieczęć Wykonawcy)