
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozebranie budynku gospodarczego Nowołoskoniec - budynek nr. inw. 180-00016
ADRES INWESTYCJI : Leśniczówka Nowołoskoniec
INWESTOR : NADLEŚNICTWO OBORNIKI
ADRES INWESTORA : 64-600 DĄBRÓWKA LEŚNA UL. GAJOWA 1
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : 15.10.2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wartości przedmiarowe są wyłącznie pomocnicze.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.10.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Dobudówka stodoły Nowołoskoniec					
1	KNR 4-04 0507-03	Rozebranie pokrycia dachowego płyt eternitowych 7.79*6.7	m ² m ²	52.193	
				RAZEM	52.193
2	Klaskulacja własna kw	Utylizacja materiału rozbiórki - płyty etenitowe 7.79*6.7*0.015	m ³ m ³	0.783	
				RAZEM	0.783
3	KNR 4-04 0404-02 analogia	Rozebranie konstrukcji więźby dachowej - łącenie 7.79*6.7	m ² m ²	52.193	
				RAZEM	52.193
4	KNR 19-01 0424-01	Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montażu 0.15*0.08*14*7.79	m ³ m ³	1.309	
				RAZEM	1.309
5	KNR AT-06 0104-04 kalk. własna	Załadunek ładowarką kołową z wywozem - konstrukcja drewniana niepodlegając utyliczacji 0.15*0.08*14*7.79	m ³ m ³	1.309	
				RAZEM	1.309
6	Klaskulacja własna kw	Utylizacja materiału rozbiórki - deski impregnowane oraz olejowane - podbitka 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
7	KNR 4-04 0101-04 analogia	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany (7.19+5.9)*2*2.5*0.18	m ³ m ³	11.781	
				RAZEM	11.781
8	KNR AT-06 0104-04	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni ma riatów budowlanych sypkich (7.19+5.9)*2*2.5*0.18*2.2	t t	25.918	
				RAZEM	25.918
9	KNR 4-04 0301-02 analogia	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 25 cm 7.19*5.9*0.1	m ³ m ³	4.242	
				RAZEM	4.242
10	KNR AT-06 0104-04	Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni ma riatów budowlanych sypkich 7.19*5.9*0.1*2.2	t t	9.333	
				RAZEM	9.333
11	Klaskulacja własna kw	Utylizacja materiału rozbiórki - podłoże betonowe 7.19*5.9*0.1	m ³ m ³	4.242	
				RAZEM	4.242
12	KNNR 1 0214-02 z.o.2.11.4. 9911-02 analogia	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) - gruntem nawiezionym 7.19*5.9*0.1	m ³ m ³	4.242	
				RAZEM	4.242
13	Klaskulacja własna kw	Dostawa ziemi kat. gruntu III-IV pod siew trawy 7.19*5.9*0.1	m ³ m ³	4.242	
				RAZEM	4.242
14	Klaskulacja własna kw	Zasianie trawy: - przygotowanie powierzchni - sianie trawy w ilości min 30g/m2 - wałowanie 7.19*5.9	m ² m ²	42.421	
				RAZEM	42.421